



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Poz. 2190

### UCHWAŁA NR XLIII/341/2014 RADY GMINY MIELEC

z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późn. zm), w związku z Uchwałą Nr XIV/108/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZELOWSKA I” w miejscowości Wola Chorzelowska oraz stwierdzając, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22 maja 2002 r., z późn. zm.

Rada Gminy w Mielcu uchwała, co następuje:

#### **Rozdział 1. Ustalenia ogólne**

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 6,66 ha, zwany dalej planem.

2. Granicę obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1: 1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonym jako załącznik nr 1.

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest ponadto rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku z dopuszczeniem wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych;
- 2) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie, to znaczy stanowiące minimum 60% powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych zabudowy na każdej działce budowlanej położonej w granicach terenu;
- 3) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące maksimum 40% powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych zabudowy na każdej działce budowlanej położonej w granicach terenu;

- 4) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 5) **reklamie** – należy przez to rozumieć plansze graficzne umieszczane na materialnym podłożu lub obiekty przestrzenne niosące wizualny przekaz informacyjny – reklamowy, montowane na własnych nośnikach (konstrukcjach nośnych) lub na obiektach budowlanych;
- 6) **szyldach** – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
- 7) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej, o minimalnej szerokości 5 m i docelowej wysokości minimum 3,0 m, tworzący barierę wizualną i akustyczną z możliwością przerwania w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. obiektów infrastruktury technicznej itp.).

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów – określone za pomocą symboli liczbowych i literowych;
- 5) zieleń izolacyjna;
- 6) projektowany ciąg pieszo-rowerowy;
- 7) zwymiarowane odległości mierzone w metrach.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają wyłącznie charakter informacyjny.

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) U – tereny zabudowy usługowej;
- 2) US – tereny usług sportu i rekreacji;
- 3) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 4) ZUS – tereny zieleni urządzonej z usługami sportu i rekreacji;
- 5) Wsr – tereny rowów melioracyjnych;
- 6) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 7) KPR – tereny ciągów pieszo – rowerowych;
- 8) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

## **Rozdział 2.**

### **Ustalenia dla całego obszaru objętego planem**

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) w granicy terenu 1U nakaz realizacji miejsc do parkowania od strony drogi 1KDD i od strony istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem;
- 2) w granicy terenu 1US:
  - a) nakaz odizolowania wizualnego od terenów 1MN, 1U poprzez realizację zieleni izolacyjnej,
  - b) nakaz realizacji miejsc do parkowania od strony drogi 1KDD;
- 3) w granicach terenu 4MN nakaz realizacji wejść do usług od strony istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem;

- 4) nakaz stosowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność budynków i terenów dla osób niepełnosprawnych;
- 5) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w części frontowej działki.

**§ 6.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże negatywne oddziaływanie tej inwestycji na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 2) ustala się obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu symbolami:
  - a) 1MN, 2MN, 3MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  - b) 4MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
  - c) 1US, 1ZUS, 2ZUS – jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

**§ 7.** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) układ przestrzeni publicznych, które tworzą tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 1KPR, 2KPR, 1ZUS, 2ZUS;
- 2) dla przestrzeni publicznych ustala się nakaz:
  - d) tworzenia miejsc skupiających użytkowników przestrzeni publicznej z wykorzystaniem obiektów małej architektury i mebli ulicznych w taki sposób by nie kolidowały z urządzeniami komunikacyjnymi,
  - e) zakaz lokalizacji budynków,
  - f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

**§ 8.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
- 2) odległość zabudowy od dróg wewnętrznych, dopuszczonych planem, a nieoznaczonych na rysunku planu, minimum 4,0 m;
- 3) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych niezwiązanych z przeznaczeniem, przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym.

**§ 9.** W zakresie sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia:

- 1) w zasięgu Zbiornika GZWP „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów nr 425” zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
- 2) w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów nr 425” zakazuje się lokalizacji inwestycji bez zabezpieczeń zapewniających ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych;
- 3) w granicach obszaru NATURA 2000 Puszcza Sandomierska (PLB180005), będącego obszarem specjalnej ochrony ptaków, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
- 4) w obszarze dorzecza Wisły, w centralnej części rejonu GW0502 skalonych części wód powierzchniowych, w jednolitej części powierzchniowej wód powierzchniowych PLRW200017219299 „Babulówka” do ujścia, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

**§ 10.** W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) parametry działek wynikających ze scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej;

2) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°.

**§ 11.** W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się:

- 1) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych;
- 2) nakaz posadowienia poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu;
- 3) odległość zabudowy od rowów melioracyjnych zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu rowu;
- 5) maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 212 m npm w związku z lokalizacją obszaru planu w obszarze ograniczenia wysokości zabudowy w strefie wokół lotniska.

**§ 12.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) układ komunikacyjny, który tworzą: droga dojazdowa, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – rowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 1KDW, 1KPR, 2KPR;
- 2) dopuszczenie w terenach dróg:
  - g) urządzeń infrastruktury technicznej,
  - h) urządzeń pomocniczych związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego;
- 3) minimalną szerokość dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu - 6 m;
- 4) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 3;
- 5) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
  - i) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca do parkowania na każdy lokal mieszkalny,
  - j) dla obiektów gastronomii – minimum 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
  - k) dla usług sportu i rekreacji – minimum 5 miejsc do parkowania na każde 30 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektu,
  - l) dla usług innych niż wymienione powyżej – minimum 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 30 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektu,
  - m) w ramach ustalonej liczby miejsc postojowych obowiązek zapewnienia minimum 10% wszystkich miejsc do parkowania, jednak nie mniej niż jedno miejsce, jako miejsc ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych.

**§ 13.** Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) budowa urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg, w sposób nienaruszający warunków technicznych drogi;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej poza terenem dróg, na terenach działek do nich przyległych, w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi i nieprzekraczalną linią zabudowy od tej drogi;
- 3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  - n) zasilanie w wodę z gminnej sieci wodociągowej poprzez istniejące oraz projektowane wodociągi o średnicy nie mniejszej niż  $\varnothing$  80 mm, zgodnie z parametrami wymaganymi dla ochrony przeciwpożarowej,
  - o) dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią wodociągową;

4) w zakresie odprowadzania ścieków:

- p) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane kolektory o średnicy nie mniejszej niż  $\varnothing$  50 mm,
- q) dopuszcza się zastosowania rozwiązań indywidualnych w postaci szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- r) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane sieci o średnicy nie mniejszej niż  $\varnothing$  50 mm,
- s) nakaz realizacji powierzchni chłonnych w terenach dróg, parkingów, placów, z zastrzeżeniem lit. c,
- t) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów kanalizacji sanitarnej, do wód otwartych i do ziemi bez poprzedniego podczyszczenia;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- u) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostają istniejące sieci napowietrzne średniego napięcia 15 kV,
- v) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i nowoprojektowanych linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych,
- w) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, niewyznaczonych na rysunku planu, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, niekolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu,
- x) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, takich jak: energia słoneczna przetworzona na prąd elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych, energia wytworzona przez turbiny parowe lub pompy ciepła itd.,
- y) zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- z) zasilanie w gaz poprzez podłączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia projektowanych odcinków sieci gazowej o średnicy nie mniejszej niż  $\varnothing$  40 mm,
- aa) dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią gazową;

8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł wykorzystujących w szczególności: paliwa gazowe, energię elektryczną, olej opałowy lub inne paliwa ekologiczne spalane w piecach niskoemisyjnych; dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z alternatywnych nośników energii.

**§ 14.** Ustala się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 1US, 1ZUS, 2ZUS.

**§ 15.** W zakresie zasad dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów ustala się:

- 1) nakaz stosowania kolorystyki elewacji zewnętrznych wynikającej ze stosowania w elewacji takich materiałów jak: cegła, drewno, blacha, z dopuszczeniem łączenia koloru białego, beżu, grafitu, ciemnej szarości;
- 2) możliwość stosowania samej bieli lub beżu w elewacji zewnętrznej lub w połączeniu z ciemną szarością lub grafitem;
- 3) dopuszcza się przeszklenia elewacji;
- 4) nakaz stosowania pokryć dachowych w odcieniach: czerwieni, brązu i grafitu, z wyjątkiem dachów z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.

**§ 16.** W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ustala się:

- 1) szyldy na budynkach mogą być lokalizowane wyłącznie w ramach kondygnacji parteru budynku;
- 2) szyldy nie mogą wystawać poza obrys budynku;
- 3) szyldy lokalizowane na ogrodzeniach nie mogą wystawać poza ogrodzenie;
- 4) dla szyldów zlokalizowanych na jednym budynku lub ogrodzeniu, w ilości większej niż jeden, nakaz wykonania ich w tej samej wielkości, kształcie oraz z podobnych materiałów;
- 5) zakaz lokalizacji reklam.

**§ 17.** W zakresie zasad stosowania ogrodzeń ustala się:

- 1) maksymalną wysokość ogrodzeń, mierząc od poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia – 1,5 m, za wyjątkiem bram i furtek w terenie 1US;
- 2) maksymalna wysokość cokołów w ogrodzeniu 0,6 m nad poziom terenu;
- 3) zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych (za wyjątkiem elementów słupów i cokołów);
- 4) dopuszczenie stosowania ogrodzeń w formie żywopłotów.

### **Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe**

**§ 18.** Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1U (o powierzchni 0,33 ha) ustala się:

- 1) przeznaczenie – usługi publiczne;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
  - bb) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,
  - cc) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla wydzielonej działki budowlanej,
  - dd) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej,
  - ee) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,
  - ff) wysokość budynków do 12 m,
  - gg) dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45;
- 3) warunki scalania i podziału nieruchomości:
  - hh) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>,
  - ii) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25,0 m;
- 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>;
- 5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD oraz z drogi znajdującej się poza granicą obszaru objętego planem, po jego wschodniej stronie.

**§ 19.** Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1US (o powierzchni 1,29 ha) ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny usług sportu i rekreacji;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
  - jj) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 10% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,
  - kk) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2 dla wydzielonej działki budowlanej,
  - ll) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla wydzielonej działki budowlanej,
  - mm) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni terenu,
  - nn) wysokość budynków do 12 m,

oo) dachy dwu, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 do 35, z wyjątkiem dachów z nawierzchnią ziemną urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację, dla których dopuszcza się dachy płaskie;

3) warunki scalania i podziału nieruchomości:

pp) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2000 m<sup>2</sup>,

qq) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 40,0 m;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejsza niż 2000 m<sup>2</sup>,

5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD.

**§ 20.** Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1MN (o pow. 0,53 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – lokale usługowe;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

rr) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,

ss) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4 dla wydzielonej działki budowlanej,

tt) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej;

uu) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,

vv) wysokość budynków mieszkalnych do 8,5 m,

ww) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5 m,

xx) dla budynków mieszkalnych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45,

yy) dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie pochylenia połaci od 12 do 30;

4) warunki scalania i podziału nieruchomości:

zz) powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 m<sup>2</sup>,

aaa) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejsza niż 800 m<sup>2</sup>;

6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – realizacja lokali usługowych w pierwszej kondygnacji budynku;

7) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD.

**§ 21.** Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 2MN (o pow. 0,65 ha), 3MN (o pow. 0,95 ha) ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

bbb) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,

ccc) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4 dla wydzielonej działki budowlanej,

ddd) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej,

eee) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,

fff) wysokość budynków mieszkalnych do 8,5 m,

ggg) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5 m,

hhh) dla budynków mieszkalnych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45,

iii) dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie pochylenia połaci od 12 do 30;

3) warunki scalania i podziału nieruchomości:

jjj) powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m<sup>2</sup>,

kkk) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>;

5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD.

**§ 22.** Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 4MN (o powierzchni 0,38 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – lokale usługowe;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% dla wydzielonej działki dla zabudowy wolnostojącej, 30% dla wydzielonej działki dla zabudowy bliźniaczej,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4 dla wydzielonej działki dla zabudowy wolnostojącej, 0,6 dla wydzielonej działki dla zabudowy bliźniaczej,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki dla zabudowy wolnostojącej, 0,1 dla wydzielonej działki dla zabudowy bliźniaczej,

d) udział terenu biologicznie czynnego minimum – 60% powierzchni wydzielonej działki dla zabudowy wolnostojącej, 50% powierzchni wydzielonej działki dla zabudowy bliźniaczej,

e) wysokość budynków mieszkalnych do 9 m,

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5 m,

g) dla budynków mieszkalnych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45,

h) dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych dachy dwu lub czterospadowe z kalenicą, o kącie pochylenia połaci od 12 do 30;

4) warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnia działki:

- w zabudowie wolnostojącej: nie mniejsza niż 800 m<sup>2</sup>,

- w zabudowie bliźniaczej: nie mniejsza niż 600 m<sup>2</sup>,

b) szerokość frontu działki:

- w zabudowie wolnostojącej: nie mniejsza niż 20,0 m,

- w zabudowie bliźniaczej: nie mniejsza niż 16,0 m;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

a) w zabudowie wolnostojącej: nie mniejsza niż 800 m<sup>2</sup>,

b) w zabudowie bliźniaczej: nie mniejsza niż 600 m<sup>2</sup>;

6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – realizacji lokali usługowych w pierwszej kondygnacji budynku;



7) obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD oraz z drogi przylegającej do terenu od północy, zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1ZUS (o powierzchni 0,07 ha) oraz 2ZUS (o powierzchni 0,11 ha) ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej z usługami sportu i rekreacji;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 80% powierzchni terenu;
- 3) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1WSr (o powierzchni 0,45 ha) oraz 2WSr (o powierzchni 0,005 ha) ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – rowy melioracyjne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia związane z gospodarką wodną;
- 3) możliwość realizacji przejazdów przez rowy melioracyjne w drogach wewnętrznych dopuszczonych planem, z zachowaniem przebiegu i drożności rowów;
- 4) nakaz poszerzenia istniejących rowów do 4 m.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD (o powierzchni 1,21 ha) ustala się

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej;
- 2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu ustala się:
  - a) szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających minimum 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) liczba jezdni: 1,
  - c) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
  - d) chodnik minimum jednostronnie,
  - e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, zieleni urządzonej.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku plany symbolami 1KPR (o powierzchni 0,013 ha), 2KPR (o powierzchni 0,005 ha) oraz ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ciągi pieszo – rowerowe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona;
- 3) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 5 m.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW (o powierzchni 0,50 ha) ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna służąca obsłudze technicznej rowu;
- 2) szerokość terenu ciągu w liniach rozgraniczających 5 m;
- 3) nakaz zrealizowania w drodze projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.

#### **Rozdział 4. Ustalenia końcowe**


§ 28. Ustala się 1% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY MIELEC**

**MAGDALENA BANIA**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/2014

Rady Gminy Mielec  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mielec dotyczące sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzewska I” w miejscowości Wola Chorzewska w gminie Mielec**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Mielec dokonała rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzewska I” w miejscowości Wola Chorzewska w gminie Mielec, będą realizowane i finansowane zgodnie z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Mielec.

2. Inwestycje realizowane przez Gminę Mielec będą finansowane z następujących źródeł:

- środki własne budżetu Gminy Mielec,
- środki innych instytucji i budżetu państwa w ramach programów inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
- kredyty i pożyczki uzyskane za zgodą Rady Gminy Mielec.