



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 1324

UCHWAŁA NR XXXII/289/2014 RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi RADAWIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. Dz. U. poz. 645 i poz. 1318) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2012.647 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), w związku z uchwałą nr XVIII/168/2012 Rady Gminy Zębówice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, po stwierdzeniu Uchwałą nr XXXII/288/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębówice, Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony na gruntach wsi Radawie, o granicach określonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak zabytków i dóbr kultury współczesnej na obszarze objętym planem;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na brak takich przestrzeni na obszarze objętym planem;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, ponieważ takie obszary i tereny nie występują na obszarze objętym planem;
- 4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem, ze względu na brak takich potrzeb;
- 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

- 8) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takich terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 8, ze względu na brak takich terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 10) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 11) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowych znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 12) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych na obszarze objętym planem;
- 14) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych od terenów zamkniętych, ze względu na brak takich terenów i ich stref na obszarze objętym planem.

§ 2.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) symbole literowe terenów;
- 3) pojedyncze drzewa lub grupa drzew – planowane;
- 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) linie zabudowy - obowiązujące;
- 6) linie zabudowy - nieprzekraczalne;
- 7) obowiązujący sposób sytuowania głównej kalenicy dachu;
- 8) korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej SN;
- 9) rezerwa terenu pod rozbudowę gminnej drogi publicznej.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Następujące pojęcia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **akcent architektoniczny** – charakterystyczna część budynku wyróżniająca się z otoczenia formą architektoniczną lub wysokością, koncentrująca uwagę obserwatorów, w tym szczególnie wieżyczki i sterczyny;
- 2) **budynek gospodarczy** – w rozumieniu przepisów budowlanych, w tym garaż, a także wiata garażowa;
- 3) **dach wysoki** – dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35° do 45°;
- 4) **dach o połaciach symetrycznych** – dach założony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy, w tym także dach kopertowy, mansardowy, łamany dach polski, z wyjątkiem dachu półszczytowego, łukowego i walcowego;
- 5) **działka** – działka budowlana w rozumieniu przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, położona w liniach rozgraniczających terenu;

- 6) **front działki** – część działki, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
- 7) **garaż wbudowany** – garaż wbudowany w budynek o innym przeznaczeniu, obejmujący wydzielone boksy garażowe lub wydzielone stanowiska do garażowania samochodów, w którym zajmuje nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;
- 8) **linia zabudowy nieprzekraczalna** – linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość usytuowania zabudowy, mierzoną od linii rozgraniczającej drogi do zewnętrznej krawędzi ściany budynku lub jej najbliższego punktu w przypadku, gdy ściana ta nie jest równoległa do drogi;
- 9) **linia zabudowy obowiązująca** – linia wyznaczająca wymaganą odległość usytuowania budynków, mierzoną od linii rozgraniczającej drogi do zewnętrznej krawędzi ściany budynku lub jej najbliższego punktu w przypadku, gdy ściana ta jest nierównoległa do drogi z zastrzeżeniem, że linia ta:
- a) nie dotyczy części podziemnych budynku oraz schodów, pochylni, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, ganków i zadaszeń nad wejściami, elementów odwodnienia, detalu architektonicznego elewacji i innych, podobnych części budynku,
 - b) stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków gospodarczych;
- 10) **parking otwarty** – jednopoziomowe odkryte miejsce do parkowania samochodów lub ich zgrupowanie, sytuowane na poziomie terenu, poza pasem drogowym drogi;
- 11) **przepisy odrębne** - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie Normy i Normy Branżowe oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa opolskiego;
- 12) **przeznaczenie terenu** – forma zagospodarowania lub działalności ustalonego w planie rodzaju przeznaczenia terenu;
- 13) **przeznaczenie uzupełniające** – rodzaje przeznaczenia uzupełniającego lub wzbogacającego przeznaczenie podstawowe terenu, niezmieniające charakteru jego zabudowy lub zagospodarowania, które można sytuować na zasadach ustalonych w przepisach szczegółowych planu;
- 14) **reklama** – każdy obiekt lub urządzenie służące reklamie;
- 15) **sieci uzbrojenia** - przewody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz inne przewody wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;
- 16) **teren** - część obszaru objętego planem, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;
- 17) **wskaźnik intensywności zabudowy** – iloraz sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków i powierzchni działki budowlanej;
- 18) **wskaźnik zabudowy** – wskaźnik wyrażający procentowy udział łącznej powierzchni zabudowy budynków i wiat, w powierzchni działki lub terenu;
- 19) **zieleń towarzysząca** - zieleń ozdobna lub komponowana towarzysząca zabudowie, a w pasie drogowym zieleń przydrożna.

§ 4.1. Na obszarze objętym planem, liniami rozgraniczającymi wydziela się tereny:

- 1) zabudowy wiejskiej, oznaczone symbolem MZ (§ 13);
- 2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN (§ 14);
- 3) zabudowy rekreacyjnej, oznaczone symbolem MR (§ 15);
- 4) rolnicze, oznaczone symbolem RR (§ 16);
- 5) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP (§ 17);
- 6) lasów, oznaczone symbolem ZL (§ 18);
- 7) planowanych zalesień, oznaczone symbolem ZLp (§ 19);
- 8) urządzeń komunikacji, oznaczone symbolem KS (§ 20);
- 9) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW (§ 21 - 22).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, szczegółowe przeznaczenie oraz zasady kształtowania ich zabudowy i zagospodarowania ustala się w przepisach szczegółowych planu.

§ 5.1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

- 1) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowanego, lub zespół takich budynków;
- 2) **zabudowa rekreacyjna** - należy przez to rozumieć budynek rekreacji indywidualnej, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowanego, lub zespół takich budynków;
- 3) **zabudowa zagrodowa** – należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowanego;
- 4) **agroturystyka** – należy przez to rozumieć działalność usługowo-turystyczną prowadzoną przez rolników indywidualnych na terenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podatków;
- 5) **uprawy rolne** – należy przez to rozumieć grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, sady i plantacje wraz z drogami rolniczymi oraz urządzeniami melioracji wodnych, urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę;
- 6) **lasy i zalesienia** – należy przez to rozumieć lasy, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach;
- 7) **zieleń urządzone** – należy przez to rozumieć skwery i zieleńce wraz z urządzeniami rekreacji codziennej i utrzymania porządku takie jak ścieżki spacerowe, ławki, placówki gospodarcze;
- 8) **urządzenia sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć otwarte, terenowe urządzenia rekreacji i uprawiania sportu takie jak boiska sportowe, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci;
- 9) **wody** – należy przez to rozumieć śródlądowe wody powierzchniowe płynące i stojące oraz sztuczne zbiorniki wodne wraz z urządzeniami wodnymi;
- 10) **droga wewnętrzna** – należy przez to rozumieć drogę wewnętrzną, zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych;
- 11) **urządzenia parkowania** – należy przez to rozumieć parking otwarty, z wyjątkiem parkingu dla samochodów ciężarowych;
- 12) **urządzenia elektroenergetyczne** – należy przez to rozumieć stacje transformatorowe SN/nn.

2. Na terenach, o których mowa § 4 ust. 1, zakazuje się sytuowania rodzajów przeznaczenia, innych niż ustalono w przepisach szczegółowych planu, a zdefiniowanych w ust. 1.

§ 6.1. Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się sytuowania:
 - a) akcentów architektonicznych na budynkach,
 - b) na dachach budynków anten odbiorców indywidualnych lub ich konstrukcji wsporczych, o wysokości większej niż 2 m, liczonej od kalenicy dachu;
- 2) przy nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynków, dach budynku należy pokryć takim samym materiałem i w takim samym kolorze, jak pokrycie dachu istniejącego;
- 3) w kolorystyce budynków stosować:
 - a) na ścianach elewacji - odcienie kolorów pastelowych, z wyjątkiem koloru różowego, zielonego i niebieskiego,
 - b) pokrycia dachów - w odcieniach koloru czerwonego, brązowego lub czarnego;
- 4) zakazuje się:
 - a) stosowania na elewacji budynków materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych typu „siding”, stłuczki szklanej, fajansowej i lusterek,
 - b) wygradzania działek ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych lub blachy, a także o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości większej niż 1,2 m.

2. Na obszarze objętym planem, ustala się następujące zasady sytuowania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

- 1) zakazuje się sytuowania reklam, w rozumieniu § 3 pkt 14, z wyjątkiem reklam tymczasowych umieszczonych na rusztowaniach w trakcie wykonywania robót budowlanych;
- 2) na budynkach dopuszcza się sytuowanie szyldów o powierzchni nieprzekraczającej 5% powierzchni elewacji, na której są umieszczane;
- 3) zakazuje się sytuowania tablic informacyjnych:
 - a) na terenie oznaczonym symbolem MN i MR,
 - b) o powierzchni większej niż 5 m² i wysokości większej niż 4 m,
 - c) bliżej niż 1m od chodnika i trasy rowerowej,
 - d) na drzewach oraz w promieniu rzutu ich korony.

§ 7.1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) w zasilaniu energetycznym budynków i w gospodarce komunalnej należy stosować paliwa niskoemisyjne lub urządzenia niskoemisyjne, zapewniające dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń, lub wykorzystywać energię odnawialną, geotermalną lub słoneczną;
- 2) zgodnie z przepisami odrębnymi, określającymi dopuszczalne poziomy hałasu, teren oznaczony symbolem:
 - a) MZ – jest terenem zabudowy zagrodowej,
 - b) MN - jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - c) MR – jest terenem rekreacyjno-wypoczynkowym;
- 3) dla ochrony wód i ziemi, nakazuje się zabezpieczenie miejsc czasowego gromadzenia odpadów przed przedostaniem się do ziemi substancji mających negatywny wpływ na ich środowisko;
- 4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone zagospodarować zielenią towarzyszącą, dostosowaną do warunków siedliskowych;
- 5) obiekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, będące źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie mogą powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych.

2. Na terenie oznaczonym symbolem MZ obsada zwierząt gospodarczych i hodowlanych nie może być większa niż 10 DJP.

3. Dopuszcza się zmianę ukształtowania powierzchni terenów oznaczonych symbolem ZL i ZLp, w tym poprzez eksploatację oraz deponowanie niezanieczyszczonych mas ziemnych lub skalnych.

§ 8.1. Obszar objęty planem położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Strobawsko-Turawskie.

2. Dla obszaru objętego planem obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w szczególności nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do tradycji regionalnej w formie, kształcie i detalu architektonicznym, w tym utrzymać gabaryty, skalę i materiały wykończeniowe historycznej zabudowy wsi.

3. W przypadku dokonania odkrycia, podczas realizacji inwestycji, kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, należy niezwłocznie podjąć działania zgodne z przepisami odrębnymi ustawy o ochronie przyrody.

§ 9.1. Na rysunku planu ustala się korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej SN o szerokości 5 m, po obu stronach rzutu poziomego skrajnych przewodów linii.

2. W korytarzu technicznym, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania:

- 1) łatwo dostępnych dla ludzi elementów małej architektury i budowli o wysokości większej niż 1,5 m;
- 2) drzew i krzewów o wysokości większej niż 3 m.

§ 10.1. Ustala się następujące zasady modernizacji i rozbudowy układu dróg na obszarze objętym planem:

- 1) na rysunku planu wyznacza się rezerwę terenu pod rozbudowę gminnej drogi publicznej, w pasie o szerokości 7,5 m od osi istniejącej jezdni;
- 2) planuje się drogi wewnętrzne, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem 1KDW i 2KDW;
- 3) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych, niewydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, zapewniających dojazd do gruntów rolnych lub leśnych.

2. W rezerwie terenu pod drogę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zakazuje się dokonywania zmian sposobu użytkowania i zagospodarowania, które mogą uniemożliwić lub utrudnić realizację inwestycji drogowych, w szczególności budowy ogrodzeń.

3. Parametry i zasady zagospodarowania dróg, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustalono w przepisach szczegółowych planu.

4. Nowe drogi wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zapewniające dojazd do gruntów rolnych lub leśnych, wykonać o szerokości pasa drogowego od 5 m do 8 m.

§ 11.1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci uzbrojenia na obszarze objętym planem:

- 1) zaopatrzenie w wodę - z komunalnej sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody, sytuowanych na działce;
- 2) sieć wodociągową projektować i budować zapewniając zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, w ilości i na zasadach określonych przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 3) odprowadzenie ścieków bytowych na przydomową biologiczno-mechaniczną, sterowaną oczyszczalnię ścieków, w przypadku gdy ilość ścieków nie przekracza 5 m³ na dobę, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia na oczyszczalni ścieków;
- 5) ścieki opadowe i roztopowe:
 - a) z powierzchni zanieczyszczonych należy oczyścić, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi,
 - b) z powierzchni niezanieczyszczonych można odprowadzić do wód lub do ziemi bez oczyszczenia,
 - c) czyste można retencjonować na obszarze objętym planem oraz wykorzystywać je do nawadniania terenów zieleni towarzyszącej;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci średniego i niskiego napięcia;
- 7) zaopatrzenie w ciepło - ze źródeł indywidualnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1;
- 8) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych - ze zbiorników stacjonarnych;
- 9) dostęp do usług telekomunikacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej i telefonią komórkową.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

- 1) budowę sieci uzbrojenia wyłącznie jako podziemnych;
- 2) lokalizację stacji transformatorowych na terenie oznaczonym symbolem KS, w przypadku wystąpienia indywidualnych potrzeb, których nie zaspokoi istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną;
- 3) wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;
- 4) budowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

§ 12.1. Odpady bytowe oraz inne niż niebezpieczne, odprowadzić stosując zasady segregacji u źródła, zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

2. Odpady niebezpieczne, wytworzone podczas budowy i eksploatacji obiektów budowlanych, przekazać upoważnionej jednostce do wykorzystania gospodarczego lub do unieszkodliwienia.

3. Osady ściekowe, zgromadzone w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków, powstające podczas eksploatacji oczyszczalni, odprowadzić na właściwe składowisko odpadów.

4. Niezanieczyszczone masy ziemne i skalne, usuwane lub przemieszczane w związku z budową obiektów budowlanych na obszarze objętym planem, wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji lub gospodarczo, w miejscach wskazanych przez wójta gminy.

DZIAŁ II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczanie terenów oraz zasady kształtowania ich zabudowy i zagospodarowania

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MZ** ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa;
- 2) uzupełniające - agroturystyka.

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania przeznaczenia uzupełniającego niezależnie od zabudowy zagrodowej.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) na działce sytuować min 2 miejsca do parkowania samochodów w formie parkingu otwartego, garażu wbudowanego lub w budynku gospodarczym;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,80;
- 4) wskaźnik zabudowy – max 50% powierzchni działki;
- 5) teren biologicznie czynny – min. 20% powierzchni działki;
- 6) linia zabudowy budynków mieszkalnych, nieprzekraczalna – 6 m od gminnej drogi publicznej, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
- 8) wysokości:
 - a) budynków – do 4,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 9,0 m do kalenicy dachu,
 - b) pozostałych obiektów budowlanych – do 9,0 m do najwyższego położonego punktu;
- 9) geometria dachów budynków:
 - a) mieszkalnych - dach wysoki o połaciach symetrycznych, o kalenicy sytuowanej prostopadle do frontu działki,
 - b) gospodarczych – dach o kątach nachylenia do 45°.

4. Podział na działki wykonać przy zachowaniu następujących parametrów:

- 1) powierzchnia działki – min. 900 m²;
- 2) front działki – min. 30 m;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi - od 60° do 90°.

§ 14.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **1MN** i **2MN** ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające - zabudowa rekreacyjna.

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzupełniającego niezależnie od przeznaczenia podstawowego, na wydzielonych działkach o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 50% powierzchni terenu.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) na działce sytuować min 2 miejsca do parkowania samochodów w formie parkingu otwartego, garażu wbudowanego lub w budynku gospodarczym;
- 2) dopuszcza się sytuowanie:
 - a) jednego wolnostojącego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 50 m²,
 - b) budynków gospodarczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki;
- 3) od ściany budynku do linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem ZL zachować odległość wymaganą przepisami odrębnymi w zakresie warunków technicznych sytuowania budynków – jak od granicy lasu;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,15 i max 0,40;
- 5) wskaźnik zabudowy – max 30% powierzchni działki;
- 6) teren biologicznie czynny – min. 50% powierzchni działki;
- 7) linia zabudowy budynków mieszkalnych i rekreacji indywidualnej, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) obowiązująca – 6 m lub 10 m od drogi 1KDW,
 - b) nieprzekraczalna – 6 m od drogi 1KDW;
- 8) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
- 9) wysokości budynków:
 - a) mieszkalnych i rekreacji indywidualnej – od 3,5 m do 4,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 9,0 m do kalenicy dachu,
 - b) wolnostojących gospodarczych – do 3 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i max 6 m do kalenicy dachu;
- 10) geometria dachów – dach wysoki o połaciach symetrycznych, na budynkach mieszkalnych o kalenicy sytuowanej równolegle do frontu działki.

4. Podział na działki wykonać zgodnie z rysunkiem planu lub przy zachowaniu następujących parametrów:

- 1) powierzchnia działki – min. 700 m², max 1400 m²;
- 2) front działki – min. 20 m;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi - 90°.

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MR** ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacyjna.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) na działce sytuować min. 2 miejsca do parkowania samochodów w formie parkingu otwartego lub garażu wbudowanego;
- 2) zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych;
- 3) od ściany budynku do linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem ZL zachować odległość wymaganą przepisami odrębnymi w zakresie warunków technicznych sytuowania budynków – jak od granicy lasu;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1 i max 0,25;
- 5) wskaźnik zabudowy – max 20% powierzchni działki;
- 6) teren biologicznie czynny – min. 60% powierzchni działki;
- 7) linia zabudowy budynków rekreacji indywidualnej, nieprzekraczalna: 6 m lub 14 m od drogi 2KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
- 9) wysokości budynków – od 3,5 m do 4,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej oraz max 9,0 m do kalenicy dachu;

10) geometria dachów – dach wysoki o połaciach symetrycznych, o kalenicy sytuowanej równolegle do frontu działki.

3. Podział na działki wykonać zgodnie z rysunkiem planu lub przy zachowaniu następujących parametrów:

- 1) powierzchnia działki – min. 700 m², max 1400 m²;
- 2) front działki – min. 20 m;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi - 90°.

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RR** ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - uprawy rolne;
- 2) uzupełniające - lasy i zalesienia, wody.

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzupełniającego niezależnie od przeznaczenia podstawowego.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania zabudowy;
- 2) nakazuje się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP** ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zieleń urządzone;
- 2) uzupełniające – urządzenia sportu i rekreacji.

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania przeznaczenia uzupełniającego niezależnie od przeznaczenia podstawowego.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania zabudowy;
- 2) zieleń towarzyszącą sytuować w formach komponowanych, z uwzględnieniem wymogów § 9;
- 3) teren biologicznie czynny – min. 40%.

§ 18.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZL** ustala się przeznaczenie podstawowe- lasy i zalesienia.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania zabudowy;
- 2) lasy kształtować gatunkami roślin zgodnych z siedliskiem.

§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZLp** ustala się przeznaczenie podstawowe – lasy i zalesienia.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania zabudowy;
- 2) lasy kształtować gatunkami roślin zgodnych z siedliskiem.

§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KS** ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - urządzenia parkowania;
- 2) uzupełniające – urządzenia elektroenergetyczne.

2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzupełniającego niezależnie od przeznaczenia podstawowego, na działce o powierzchni nie większej niż 5% powierzchni terenu.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania zabudowy;

- 2) miejsca parkingowe dla samochodów sytuować jako parking otwarty;
- 3) zielen towarzyszącą sytuować w formach komponowanych, z uwzględnieniem wymogów § 9;
- 4) dopuszcza się sytuowanie miejsc na pojemniki lub kontenery do selektywnego zbierania odpadów bytowych;
- 5) teren biologicznie czynny – min. 20% powierzchni terenu.

§ 21.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDW** ustala się przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) droga klasy dojazdowej (D);
- 2) szerokość pasa drogowego – 10 m;
- 3) w pasie drogowym sytuować pojedyncze drzewa lub grupę drzew, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dopuszcza się sytuowanie przyulicznych zatok postojowych dla samochodów osobowych.

§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2KDW** ustala się przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) droga zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej;
- 2) szerokość pasa drogowego – 6 m;
- 3) zakazuje się:
 - a) sytuowania przyulicznych zatok postojowych dla samochodów,
 - b) wyodrębniania krawężnikami pasów ruchu kołowego i pieszego;
- 4) drogę niezapewniającą przejazdu bez zawracania, zakończyć placem manewrowym o wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi w zakresie dróg pożarowych.

DZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23. W pasie terenu stanowiącym rezerwę terenu pod rozbudowę gminnej drogi publicznej:

- 1) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolami MZ, KS i ZP, jako zieleni nieurządzonej;
- 2) zakazuje się budowy ogrodzeń i sytuowania elementów małej architektury.

§ 24.1. Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której określa się opłatę w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, dla terenu oznaczonego symbolem:

- 1) ZP, 1KDW i 2KDW - 10%;
- 2) MZ i KS – 15%;
- 3) 1MN, 2MN i MR – 20%.


2. Ustala się stawkę procentową o wysokości 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RR, ZL i ZLp, ponieważ plan nie powoduje wzrostu wartości nieruchomości na tych terenach.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zębowice

Gabriela Buczek



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/289/2014
Rady Gminy Zębowice
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (j.t. Dz. U. 2012.647 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), Rada Gminy Zębowice, po uprzednim zapoznaniu się z listą uwag i sposobem ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy Zębowice, **NIE UWZGLĘDNI**a następującej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, dotyczącej:

1) zmniejszenia stawki procentowej opłaty planistycznej, ustalonej dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN i MR, z 30% na 10%.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/289/2014
Rady Gminy Zębowice
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (j.t. Dz. U. 2012.647 ze zmianami; Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (j.t. Dz. U. 2013.594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. 2013.885 ze zmianami; Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646), Rada Gminy Zębowice rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy, oraz o zasadach ich finansowania:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, obejmują rozbudowę sieci wodociągowej o odcinek o długości ok. 300 m.

2. Inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, o której mowa w pkt 1, będzie finansowana z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, lub też finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (j.t. Dz. U. 2006.123.858 ze zm.) ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w całości lub w części z budżetu gminy, w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy Zębowice wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.