



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 grudnia 2014 r.

Poz. 4281

UCHWAŁA NR L/620/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińską.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Żukowo, Rada Miejska w Żukowie uchwała, co następuje:

Rada Miejska w Żukowie uchwała co następuje:

Rozdział 1. Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińską nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, przyjętej Uchwałą Nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 9 października 2002 r., zmienionego uchwałami Nr IX/195/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r., Nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., Nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., Nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r., Nr XVIII/310/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r., Nr XXXII/344/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz Nr XXXIII/349/2013 z dnia 9 maja 2013 r., uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińską, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Żukowie Nr XVI/252/99 z dnia 24 listopada 1999r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r., Nr 22, poz. 112 z późn. zm.), zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje tereny w granicach obszarów objętych zmianą planu, przedstawione na rysunku zmiany planu.

§ 2. Integralną część zmiany planu stanowią:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Żukowie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Żukowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

- 1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale I niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne;
- 2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe;
- 3) części graficznej w formie rysunku zmiany planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek zmiany planu w skali 1:1000.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia zmiany planu:

- 1) granice obszarów objętych zmianą planu tożsame z granicami otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole identyfikujące tereny;
- 5) obszar szczególnych zasad kształtowania zabudowy.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu mają charakter informacyjny.

§ 4. Ustala się następujące definicje terminów użytych w niniejszej uchwale:

- 1) **dachy dwuspadowe lub wielospadowe** – dachy składające się z kilku dwuspadowych lub wielospadowych połaci o takich samych spadkach, które zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni rzutu budynku, przy czym stosowany w niniejszej uchwale zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.;
- 2) **dachy symetryczne** – dachy, których główne połacie są symetryczne względem płaszczyzny pionowej zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten sam kąt nachylenia, układ i formę; dopuszcza się zróżnicowany układ lukarn, okien połaciowych itp.;
- 3) **front działki** – granica działki, która przylega do drogi, z której następuje główny wjazd i wejście na działkę;
- 4) **garaż** – budynek do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany, w którym dopuszcza się maksymalnie dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych, przy czym na obszarach objętych zmianą planu dopuszcza się wyłącznie garaże dla samochodów o ciężarze do 2,5 t;
- 5) **infrastruktura techniczna** – przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, odprowadzenia wód opadowych, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne (w tym szerokopasmowe) wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią oraz ekrany akustyczne, z wykluczeniem elektrowni wiatrowych;
- 6) **intensywność zabudowy** – powierzchnia całkowita wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzona po zewnętrznym obrysie stropów z uwzględnieniem tarasów, do powierzchni działki budowlanej;
- 7) **karta terenu** – ustalenia szczegółowe zmiany planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych;
- 8) **linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku zmiany planu, ograniczająca teren, na którym dopuszcza się sytuowanie budynków oraz określonych w ustaleniach zmiany planu budowli, linia ta nie dotyczy wykuszy, balkonów, loggii, tarasów, ganków, przedsionków, ryzalitów, schodów zewnętrznych, podestów, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp, itp., które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,3m, a także okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,0m, linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu;
- 9) **miejsca postojowe** – miejsca postojowe dla samochodów zlokalizowane w garażach naziemnych w formie wolnostojącej, wbudowanej lub zespolonej z innymi budynkami, podziemnych oraz na powierzchni terenu

w formie odkrytych miejsc terenowych lub pod zadaszeniem na przykład w formie wiaty, w liczbie określonej w ustaleniach szczegółowych;

- 10) **powierzchnia biologicznie czynna** – część terenu działki lub strefy określona w %, pokryta roślinnością lub wodami powierzchniowymi;
- 11) **powierzchnia obszaru zabudowanego** – powierzchnia terenu zajęta przez budynki w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchnię działki budowlanej na której są usytuowane, z wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.;
- 12) **przepisy szczególne** – obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz Polskie Normy przywołane w ustaleniach szczegółowych zmiany planu, przy czym w przypadku uchylecia lub zmiany przepisu szczegółowego, w zmianie planu miejscowego obowiązuje przepis przywołany w ustaleniach szczegółowych;
- 13) **strefa funkcyjna** – wyznaczone w granicach opracowania zmiany planu pojedyncze tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone odrębnymi symbolami identyfikującymi, charakteryzujące się jednorodnym przeznaczeniem terenu i jednolitymi zasadami zagospodarowania;
- 14) **terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne** – obiekty i urządzenia usytuowane na wolnym powietrzu, pełniące funkcje sportowe, rekreacyjne i rozrywkowe - boiska, place zabaw, zorganizowane miejsca dla imprez plenerowych;
- 15) **usługi nieuciążliwe** - usługi, nienależące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych oraz niepowodujące uciążliwości dla środowiska skutkującej przekroczeniem standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
- 16) **wysokość zabudowy** – nieprzekraczalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniższej położonej jego części pierwszej kondygnacji do najwyższego punktu kalenicy lub stropodachu, nie dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych;
- 17) **funkcja uzupełniająca** – dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu, uzupełniające zabudowę i zagospodarowanie o funkcji wiodącej, wg klasyfikacji w §5 ust. 3 niniejszej uchwały;
- 18) **funkcja wiodąca** – zabudowa i sposób zagospodarowania stanowiące właściwe przeznaczenie terenu, określone dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w §5 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na obszarach objętych zmianą planu wyznacza się tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania, uporządkowane w niniejszej uchwale za pomocą stref funkcyjnych, a na rysunku zmiany planu oznaczone graficznie następującymi symbolami identyfikującymi:

- 1) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
- 2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 4) ZL – tereny lasów;
- 5) W – tereny ujęć wody;
- 6) EE – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
- 7) K – teren infrastruktury technicznej -kanalizacja;
- 8) KDD – tereny dróg dojazdowych;
- 9) KDP – tereny ciągów pieszych;

2. Strefy funkcyjne, o których mowa w ust. 1, oznacza się symbolami cyfrowo-literowymi w następujący sposób:

- 1) dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1- 7:

- a) oznaczenie cyfrowe określające kolejność numerowania stref funkcyjnych wyznaczonych w zmianie planu - symbol literowy zgodny z ust. 1, który poprzedzają kolejne cyfry porządkowe od 1 wzwyż, z kropką przed symbolem literowym, np.: 1.MN,U1, 2.MN1,
 - b) oznaczenie cyfrowe określające kolejność numerowania wewnątrz stref funkcyjnych wyznaczonych w zmianie planu - symbol literowy zgodny z ust. 1, po którym następują kolejne cyfry porządkowe od 1 wzwyż, bez kropki po symbolu literowym, np.: 4.ZL1, 4.ZL2;
- 2) dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt. 8 - 9 - oznaczenie cyfrowe określające kolejność numerowania wewnątrz stref funkcyjnych wyznaczonych w zmianie planu - symbol literowy zgodny z ust. 1, który poprzedzają kolejne cyfry porządkowe od 1 wzwyż, z kropką przed symbolem literowym, a także z kolejnymi cyframi następującymi bez kropki po symbolu literowym dla rozróżnienia grup terenów wewnątrz stref funkcyjnych np.: 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD1, 3.KDD2;
3. Dla obszarów objętych zmianą planu określa się następujące ustalenia ogólne dla poszczególnych funkcji:
- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MN,U (karta terenu nr 1 i 2):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, przy czym zabudowa bliźniacza włącznie na terenie 1.MN,U1,
 - usługi nieuciążliwe - zabudowa usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową: handel detaliczny, gastronomia,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - istniejąca zabudowa mieszkaniowa, produkcji rolnej i gospodarcza;
 - 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (karta terenu nr 3):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - istniejąca zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i gospodarcza;
 - 3) tereny zieleni urządzonej - ZP (karta terenu nr 4):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - zieleni urządzona,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - obiekty małej architektury i budowle związane z zagospodarowaniem terenu;
 - ciągi pieszo-rowerowe,
 - wewnętrzne drogi dojazdowe,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 4) tereny zieleni lasów - ZL (karta terenu nr 5):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - las,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - nieutwardzone ciągi pieszo-rowerowe,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 5) tereny ujęć wody - W (karta terenu nr 6):

- a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - ujęcia wody,
- b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną;
- 6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - EE (karta terenu nr 7):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - stacja transformatorowa,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 7) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja - K (karta terenu nr 8):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - przepompownia ścieków,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 8) tereny dróg dojazdowych - KDD (karta terenu nr 9):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - drogi dojazdowe,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - chodniki w zależności od potrzeb;
 - ścieżki dla rowerów,
 - zieleń urządzona,
 - obiekty małej architektury, w tym oświetlenie;
- 9) tereny ciągów pieszych - KDP (karta terenu nr 10):
 - a) obowiązujące, wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
 - ciągi piesze,
 - b) dopuszczalne, uzupełniające formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - ścieżki dla rowerów,
 - obiekty małej architektury, w tym oświetlenie.

4. Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące. **Na obszarach objętych zmianą planu wyznacza się tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania, uporządkowane w niniejszej uchwale za pomocą stref funkcyjnych, a na rysunku zmiany planu oznaczone graficznie następującymi symbolami identyfikującymi:**

- 1) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
- 2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 4) ZL – tereny lasów;
- 5) W – tereny ujęć wody;

- 6) EE – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
- 7) K – teren infrastruktury technicznej - kanalizacja;
- 8) KDD – tereny dróg dojazdowych;
- 9) KDP – tereny ciągów pieszych;

§ 6. 1. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami zmiany planu mogą być użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnie ze zmianą planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjnie wymagane lub na podstawie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w oparciu o ważne decyzje o pozwoleniu na budowę, niezgodne z ustaleniami zmiany planu, mogą być zakończone zgodnie z wydanymi decyzjami.

4. Sieci infrastruktury technicznej terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających wyznaczonych terenów dróg dojazdowych i ciągów pieszych, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie parametrów budowlanych i technicznych.

5. Przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez właściwego operatora sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

7. Na terenach przeznaczonych na realizację dróg publicznych oraz w przypadku wyznaczenia stref zamieszkania i stref ruchu obowiązują miejsca postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określają to przepisy szczególne.

8. Fragment obszarów objętych zmianą planu znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla którego obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625).

9. Obszary objęte zmianą planu znajdują się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

dla której obowiązują ustalenia określone w uchwale Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2011 r. Nr 66 poz. 1458).

10. Obszary objęte zmianą planu znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”.

11. Obszary objęte zmianą planu znajdują się w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w związku z czym obowiązuje wymóg zagospodarowania tych obszarów zgodnie z przepisami szczególnymi.

12. Ustala się następujące tereny dla lokalizacji inwestycji celu publicznego: 3.ZP1, 3.ZP5, 5.W1, 5.W2, 5.W3, 6.EE, 7.K, 1.KDD, 2KDD, 3.KDD1, 3.KDD2, 3.KDD3, 4.KDD1, 4.KDD2, 4.KDD3, 4.KDD4, 4.KDD5, 4.KDD6, 5.KDP1, 5.KDP2, 5.KDP4. **Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami zmiany planu mogą być użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnie ze zmianą planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.**

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe

§ 7. W granicach obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych 38 stref funkcyjnych, ujętych w 10 kartach terenu.

§ 8.

1.	KARTA TERENU		Nr 1
	NR STREFY		1
	WYZNACZONY TEREN		MN,U Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY		1.MN,U1
	POWIERZCHNIA		0,61 ha
2.	PRZEZNACZENIE TERENU		– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, – usługi nieuciążliwe - zabudowa usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową: handel detaliczny, gastronomia.
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Istniejąca zabudowa mieszkaniowa, produkcji rolnej i gospodarcza. Możliwość rozbudowy jedynie na warunkach ujętych w zmianie planu. Istniejącą zabudowę o funkcjach i parametrach innych niż w ustaleniach zmiany planu dopuszcza się pozostawić, użytkować i remontować oraz przebudowywać bez zwiększania parametrów istniejącej zabudowy. Rozbudowa musi być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w ustaleniach zmiany planu.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO		
	4.1.	Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieprzekraczającej 50% powierzchni obszaru zabudowanego na działce budowlanej. Zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną - na parterze budynku mieszkalnego. Dla usług handlu detalicznego obowiązuje ograniczenie powierzchni sali sprzedaży do 100m ² w granicach działki budowlanej.	
	4.2.	W obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.	
	4.3.	Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych.	
	4.4.	Obowiązuje wymóg sytuowania budynków zwróconych kalenicą dachu równolegle do krawędzi jezdni, z wyjątkiem zabudowy znajdującej się bezpośrednio przy skrzyżowaniach dróg dojazdowych, gdzie forma zabudowy powinna podkreślać zmianę kierunków dróg za pomocą elementów wystających z budynków, kierunku dachów, wież, wykuszy, itp.	
	4.5.	Obowiązuje wymóg tworzenia zabudowy nawiązującej pod względem charakteru, formy i układu do wiejskiej zabudowy zagrodowej znajdującej się na tym obszarze (budynek mieszkalny, budynek garażu, budynki gospodarcze).	
	4.6.	Dopuszcza się remont i przebudowę budynków lub części budynków usytuowanych poza liniami zabudowy. Istniejące obiekty (budynki, lokale, budowle, urządzenia) niezgodne z ustaleniami niniejszej uchwały mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, jeśli są zgodne z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody, ochrony przed hałasem oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Ustalone wskaźniki urbanistyczne oraz zasady kształtowania zabudowy stosuje się do nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejących budynków, a także do zmian zagospodarowania terenów, z wyjątkiem remontów i przebudowy.	
	4.7.	Obowiązuje wymóg stosowania ujednoczonych form ogrodzeń posesji o wysokości nieprzekraczającej 1,5m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. Dopuszcza się stosowanie żywopłotów od strony dróg dojazdowych.	
	4.8.	Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego dla wydzielonych terenów zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania ustalone dla każdego z wydzielonych terenów, w tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, powierzchnię obszaru zabudowanego, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy, geometrię dachów oraz szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.	
	4.9.	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Tereny niezabudowane	

		i niezajęte dla potrzeb obsługi komunikacyjnej należy przeznaczyć na zielen towarzyszącą lub prowadzić produkcje rolną.
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
5.1.	Wszelkie ciek, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i ciek wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.	
5.2.	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi.	
5.3.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek.	
5.4.	Zakaz przekształcania rzeźby terenu na działce budowlanej, z wyjątkiem zmian koniecznych dla realizacji zabudowy, wyznaczonego układu drogowego, sieci uzbrojenia technicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. Dopuszcza się niwelację terenu wyłącznie w celu jego wyrównania z jednoczesnym obowiązkiem zagospodarowania masy ziemnej w granicach niwelowanej nieruchomości gruntowej, przy czym dopuszcza się usunięcie nadmiaru masy ziemnej, zgodnie z przepisami budowlanymi i technicznymi.	
5.5.	Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Żukowo.	
5.6.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 20%. Obowiązuje wymóg przeznaczania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni.	
5.7.	Zakres uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.	
5.8.	Wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, muszą posiadać techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.	
5.9.	W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje wymóg stosowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości akustyczne i aerosanitarne związane z planowanym zagospodarowaniem terenu.	
5.10.	W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
5.11.	W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMGAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Zawarto w 8.7. Dodatkowych wymagań nie ustala się.	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
8.1.	Ilość kondygnacji,	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostania kondygnacja w formie poddasza użytkowego.

	wysokość zabudowy:	Dopuszcza się podpiwniczenie przy założeniu poziomu parteru na wysokości maksymalnej 0,6m od poziomu terenu Wysokość zabudowy maksymalnie 10m od poziomu terenu do kalenicy. Zabudowa usługowa wolnostojąca lub zespolona z budynkiem mieszkalnym - 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostania kondygnacja w formie poddasza użytkowego. Wysokość zabudowy maksymalnie 10m od poziomu terenu do kalenicy. Zabudowa towarzysząca wolnostojąca lub zespolona z budynkiem mieszkalnym lub usługowym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub usługową. Nie dopuszcza się podpiwniczenia. Wysokość zabudowy maksymalnie 6 m od poziomu terenu do kalenicy. Dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0,60m.
8.2.	Intensywność zabudowy:	Maksymalna.: 0,7 Minimalna.: 0
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%.
8.4.	Dachy	Dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne. Kąt nachylenia połaci dachowej: 22-45°. Obowiązuje wymóg stosowania rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu podobnych do stosowanych dla istniejącej zabudowy na tym obszarze.
8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna - paleta ziemi. W obrębie jednej posesji obowiązuje wymóg stosowania jednolitego pokrycia dachu, kolorystyki elewacji i dachu oraz użytych materiałów.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych wolnostojącą lub zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub usługową. Maksymalna powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni działki budowlanej, zajęta przez zabudowę towarzyszącą – do 60 m ² .
8.7.	Mała architektura	Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu towarzyszącym funkcji wiodącej.
	Nośniki reklamowe	Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm. Obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych na: 1) obiektach małej architektury (w tym latarniach); 2) na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych); 3) na dachach.
	Obiekty tymczasowe:	Obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
8.8.	Linie zabudowy:	Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku zmiany planu. Nie dotyczy budynków istniejących oraz ich nadbudowy.
8.9.		Istniejące obiekty (budynki, lokale, budowle, urządzenia) o parametrach innych niż określone w pkt. 8. mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy przy zachowaniu ustaleń 4.6., przy czym dopuszcza się dla tych obiektów remonty i przebudowy, mające na celu umożliwienie funkcjonowania istniejącej funkcji obiektu lub przekształcenia dostosowujące te obiekty do ustaleń niniejszej zmiany planu, a także zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami zmiany planu.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.	Teren znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625).	

	Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.2.	Teren znajduje się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.3.	Teren znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
10.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
10.1.	Dopuszcza się scalanie i podział działek.
10.2.	Dopuszcza się podział działek na następujących zasadach: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 500 m ² ; 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 400 m ² ; 3) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub dla zabudowy usługowej – 400 m ² ; 4) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 16 m; 5) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 12 m; 6) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub dla zabudowy usługowej – 12 m.
10.3.	Obowiązuje wymóg wydzielenia pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równoległe bądź prostopadłe do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady o nie więcej niż 20°, w przypadku, gdy warunki terenowe i własnościowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.
10.4.	Wielkości działek budowlanych oraz szerokości frontów działek budowlanych określone w pkt 10.2. niniejszej uchwały nie dotyczą działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami lub powiększenia działki budowlanej.
10.5.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych, innych niż określone w pkt 10.2.
10.6.	Dopuszcza się zabudowę na istniejących działkach o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. (które powstały przed i po uchwaleniu planu zatwierdzonego uchwałą nr XVI/252/99 z dnia 24.11.1999 r.).
11.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1.	Dopuszcza się lokalizację: 1) zabudowy towarzyszącej przeznaczeniu terenu w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych, w tym również w formie wolnostojącej; 2) obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) reklam na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm; 4) w ramach obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji dopuszcza się wyłącznie obiekty zamontowane na dachach budynków, przy czym wysokość obiektu nadawczo-odbiorczego telekomunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi i konstrukcją wsporczą, mierzona od poziomu dachu budynku przy tej konstrukcji do najwyższego punktu obiektu, nie może być większy niż 6m; 5) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 6) dróg wewnętrznych.
11.2.	Obowiązuje zakaz realizacji następujących form zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) warsztatów związanych z naprawami samochodów oraz usługami stolarskimi, ślusarskimi, rzemieślniczymi, itp.; 2) otwartych placów składowych; 3) obiektów tymczasowych; 4) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.

	11.3.	Dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz drogowej, a także ogólnodostępnej zieleni urządzonej.	
	11.4.	Obowiązuje wymóg wprowadzenia zieleni wysokiej na każdej działce budowlanej - minimum 1 drzewo wysokie na 300m ² powierzchni działki. Nasadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Dopuszcza się, by zieleń była lokalizowana w formie grup drzew i krzewów.	
12.	KOMUNIKACJA		
	12.1.	Dojazd do terenu obowiązuje z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 3.KDD2, 3.KDD3, 4.KDD2.	
	12.2.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu i sposobom zagospodarowania terenu w zależności od przeznaczenia terenu w ilości: 1) minimum 1 miejsce postojowe / 50 m ² powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej); 2) minimum 5 miejsc postojowych na każde 20 miejsc w obiektach gastronomicznych; 3) minimum 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych; 4) minimum 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie; 5) minimum 1 miejsce postojowe na 3 łóżka hotelowe.	
	12.3.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące przeznaczeniu terenu dla usług w ilości - 1 miejsce postojowe na każde 20 miejsc postojowych dla samochodów, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowe.	
	12.4.	Wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy zlokalizować w ramach działek budowlanych, na których usytuowane są budynki i budowle oraz przeznaczenia terenu, którym te miejsca towarzyszą.	
13.	INFRASTRUKTURA		
	13.1.	Woda:	Z sieci wodociągowej. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody. Przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
	13.2.	Ścieki sanitarne:	Do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia do sieci sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych.
	13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych w obrębie własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania. Wody opadowe, roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m ² należy podczyścić, w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, odprowadzić je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
	13.4.	Ogrzewanie:	Ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych i źródeł odnawialnych.
	13.5.	Elektroenergetyka:	Z sieci energetycznej.
	13.6.	Telekomunikacja:	Z sieci kablowej lub bezprzewodowo.
	13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Po segregacji odpadów na obszarze nieruchomości odpady winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.

		Należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców z zaleceniem podziału na frakcje suchą i moką.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń zmiany planu teren można użytkować w sposób dotychczasowy.	
15.	STAWKA PROCENTOWA	
	30%	
16.	INNE USTALENIA	
16.1.	Dopuszcza się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc postojowych.	
16.2.	Dopuszcza się realizację oczek wodnych i zbiorników rekreacyjnych.	
16.3.	Obowiązuje zakaz umieszczania wzdłuż dróg dojazdowych urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu, w tym zakaz lokalizowania wzdłuż dróg reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz), m.in. typu LED.	
16.4.	Zaleca się iluminację obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, oraz zieleni zlokalizowanych na działkach o przeznaczeniu dla usług.	
16.5.	Przeciwożarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.	

§ 9.

1.	KARTA TERENU	Nr 2
	NR STREFY	1
	WYZNACZONY TEREN	MN,U Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY	1.MN,U2
	POWIERZCHNIA	0,38 ha
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, – usługi nieuciążliwe - zabudowa usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową: handel detaliczny, gastronomia.
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. Możliwość rozbudowy jedynie na warunkach ujętych w zmianie planu.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	
	4.1.	Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieprzekraczającej 50% powierzchni obszaru zabudowanego działce budowlanej. Zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną - na parterze budynku mieszkalnego. Dla usług handlu detalicznego obowiązuje ograniczenie powierzchni sali sprzedaży do 100m ² w granicach działki budowlanej.
	4.2.	W obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.
	4.3.	Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych.

4.4.	Obowiązuje wymóg sytuowania budynków zwróconych kalenicą dachu równolegle do krawędzi jezdni, z wyjątkiem zabudowy znajdującej się bezpośrednio przy skrzyżowaniach dróg dojazdowych, gdzie forma zabudowy powinna podkreślać zmianę kierunków dróg za pomocą elementów wystających z budynków, kierunku dachów, wież, wykuszy, itp.
4.5.	Obowiązuje wymóg tworzenia zabudowy nawiązującej pod względem charakteru, formy i układu do wiejskiej zabudowy zagrodowej znajdującej się na tym obszarze (budynek mieszkalny, budynek garażu, budynki gospodarcze).
4.6.	Obowiązuje wymóg stosowania ujednoczonych form ogrodzeń posesji o wysokości nieprzekraczającej 1,5 m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. Dopuszcza się stosowanie żywopłotów od strony dróg dojazdowych.
4.7.	Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego dla wydzielonych terenów zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania ustalone dla każdego z wydzielonych terenów, w tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, powierzchnię obszaru zabudowanego, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy, geometrię dachów oraz szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
4.8.	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Tereny niezabudowane i niezajęte dla potrzeb obsługi komunikacyjnej należy przeznaczyć na zieleni towarzyszącą lub prowadzić produkcje rolną.
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1.	Wszelkie ciekły, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i ciekły wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.
5.2.	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi.
5.3.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek.
5.4.	Zakaz przekształcania rzeźby terenu na działce budowlanej, z wyjątkiem zmian koniecznych dla realizacji zabudowy, wyznaczonego układu drogowego, sieci uzbrojenia technicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. Dopuszcza się niwelację terenu wyłącznie w celu jego wyrównania z jednoczesnym obowiązkiem zagospodarowania masy ziemnej w granicach niwelowanej nieruchomości gruntowej, przy czym dopuszcza się usunięcie nadmiaru masy ziemnej, zgodnie z przepisami budowlanymi i technicznymi.
5.5.	Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Żukowo.
5.6.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 25%. Obowiązuje wymóg przeznaczania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni.
5.7.	Zakres uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
5.8.	Wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, muszą posiadać techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
5.9.	W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje wymóg stosowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości akustyczne i aerosanitarnie związane z planowanym zagospodarowaniem terenu.
5.10.	W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r.

		w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.
5.11.		W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH	
	Zawarto w 8.7. Dodatkowych wymagań nie ustala się.	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy:	<p>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostania kondygnacja w formie poddasza użytkowego. Dopuszcza się podpiwniczenie przy założeniu poziomu parteru na wysokości maksymalnie 0,6m od poziomu terenu. Wysokość zabudowy maksymalnie 10m od poziomu terenu do kalenicy.</p> <p>Zabudowa usługowa wolnostojąca lub zespólna z budynkiem mieszkalnym - 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostania kondygnacja w formie poddasza użytkowego. Wysokość zabudowy maksymalnie 10m od poziomu terenu do kalenicy.</p> <p>Zabudowa towarzysząca wolnostojąca lub zespólna z budynkiem mieszkalnym lub usługowym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub usługową. Nie dopuszcza się podpiwniczenia. Wysokość zabudowy maksymalnie 6m od poziomu terenu do kalenicy. Dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0,60 m.</p>
8.2.	Intensywność zabudowy:	<p>Maksymalna.: 0,7</p> <p>Minimalna.: 0</p>
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%.
8.4.	Dachy	Dachy dwuspadowe, symetryczne. Kąt nachylenia połaci dachowej: 22-45°. Obowiązuje wymóg stosowania rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu podobnych do stosowanych dla istniejącej zabudowy na tym obszarze.
8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna - paleta ziemi. W obrębie jednej posesji obowiązuje wymóg stosowania jednolitego pokrycia dachu, kolorystyki elewacji i dachu oraz użytych materiałów.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych wolnostojącą lub zespólną z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub usługową. Maksymalna powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni działki budowlanej, zajęta przez zabudowę towarzyszącą – do 60 m ² .
8.7.	Mała architektura	Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu towarzyszącym funkcji wiodącej.
	Nośniki reklamowe	Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm. Obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych na: 1) obiektach małej architektury (w tym latarniach); 2) na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych); 3) na dachach.
	Obiekty tymczasowe:	Obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
8.8.	Linie zabudowy:	Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku zmiany planu.

9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
9.1.	Teren znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.2.	Teren znajduje się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.3.	Teren znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
10.	SZCZEGÓLNE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
10.1.	Dopuszcza się scalanie i podział działek.
10.2.	Dopuszcza się podział działek na następujących zasadach: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 800m ² ; 3) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub dla zabudowy usługowej - 800m ² ; 4) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 30m; 6) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub dla zabudowy usługowej - 30m.
10.3.	Obowiązuje wymóg wydzielenia pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równoległe bądź prostopadłe do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady o nie więcej niż 30°, w przypadku, gdy warunki terenowe i własnościowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.
10.4.	Wielkości działek budowlanych oraz szerokości frontów działek budowlanych określone w pkt 10.2. niniejszej uchwały nie dotyczą działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami lub powiększenia działki budowlanej.
10.5.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompowni, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych, innych niż określone w pkt 10.2.
10.6.	Dopuszcza się zabudowę na istniejących działkach o parametrach innych niż określone w pkt 10.2. (które powstały przed i po uchwaleniu planu zatwierdzonego uchwałą nr XVI/252/99 z dnia 24.11.1999 r.).
11.	SZCZEGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1.	Dopuszcza się lokalizację: 1) zabudowy towarzyszącej przeznaczeniu terenu w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych, w tym również w formie wolnostojącej; 2) obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) reklam na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70cm x 70cm; 4) w ramach obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji dopuszcza się wyłącznie obiekty zamontowane na dachach budynków, przy czym wysokość obiektu nadawczo-odbiorczego telekomunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi i konstrukcją wsporczą, mierzona od poziomu dachu budynku przy tej konstrukcji do najwyższego punktu obiektu, nie może być większy niż 6m; 5) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 6) dróg wewnętrznych.
11.2.	Obowiązuje zakaz realizacji następujących form zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) warsztatów związanych z naprawami samochodów oraz usługami stolarskimi, ślusarskimi, rzemieślniczymi, itp.; 2) otwartych placów składowych; 3) obiektów tymczasowych; 4) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.

	11.3.	Dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz drogowej, a także ogólnodostępnej zieleni urządzonej.
	11.4.	Obowiązuje wymóg wprowadzenia zieleni wysokiej na każdej działce budowlanej - minimum 1 drzewo wysokie na 300m ² powierzchni działki. Nasadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Dopuszcza się, by zieleń była lokalizowana w formie grup drzew i krzewów.
12.	KOMUNIKACJA	
	12.1.	Dojazd do terenu obowiązuje z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 3.KDD2, 4.KDD2.
	12.2.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu i sposobom zagospodarowania terenu w zależności od przeznaczenia terenu w ilości: 1) minimum 1 miejsce postojowe / 50 m ² powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej); 2) minimum 5 miejsc postojowych na każde 20 miejsc w obiektach gastronomicznych; 3) minimum 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych; 4) minimum 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie; 5) minimum 1 miejsce postojowe na 3 łóżka hotelowe.
	12.3.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące przeznaczeniu terenu dla usług w ilości - 1 miejsce postojowe na każde 20 miejsc postojowych dla samochodów, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowe.
	12.4.	Wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy zlokalizować w ramach działek budowlanych, na których usytuowane są budynki i budowle oraz przeznaczenia terenu, którym te miejsca towarzyszą.
13.	INFRASTRUKTURA	
	13.1.	Woda: Z sieci wodociągowej. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody. Przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
	13.2.	Ścieki sanitarne: Do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia do sieci sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych.
	13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe: Powierzchniowo dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych w obrębie własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania. Wody opadowe, roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m ² należy podczyścić, w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, odprowadzić je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
	13.4.	Ogrzewanie: Ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych i źródeł odnawialnych.
	13.5.	Elektroenergetyka: Z sieci energetycznej.
	13.6.	Telekomunikacja: Z sieci kablowej lub bezprzewodowo.
	13.7.	Utylizacja odpadów stałych: Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Po segregacji odpadów na obszarze nieruchomości odpady winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.

		Należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców z zaleceniem podziału na frakcje suchą i moką.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń zmiany planu teren można użytkować w sposób dotychczasowy.	
15.	STAWKA PROCENTOWA	
	30%	
16.	INNE USTALENIA	
16.1.	Dopuszcza się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc postojowych.	
16.2.	Dopuszcza się realizację oczek wodnych i zbiorników rekreacyjnych.	
16.3.	Obowiązuje zakaz umieszczania wzdłuż dróg dojazdowych urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu, w tym zakaz lokalizowania wzdłuż dróg reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz), m.in. typu LED.	
16.4.	Zaleca się iluminację obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, oraz zieleni zlokalizowanych na działkach o przeznaczeniu dla usług.	
16.5.	Przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.	

§ 10.

1.	KARTA TERENU	Nr 3
	NR STREFY	2
	WYZNACZONE TERENY	MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	SYMBOLE IDENTYFIKUJĄCE	2.MN1; 2.MN2; 2.MN3; 2.MN4; 2.MN5; 2.MN6; 2.MN7; 2.MN8; 2.MN9; 2.MN10; 2.MN11.
	POWIERZCHNIA	0,50 ha; 0,44 ha; 1,09 ha; 0,33 ha; 0,29 ha; 1,15 ha; 0,67 ha; 0,65 ha; 2,39 ha; 0,62 ha; 0,18 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Istniejąca zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i gospodarcza. Możliwość rozbudowy jedynie na warunkach ujętych w zmianie planu. Istniejącą zabudowę o funkcjach i parametrach innych niż w ustaleniach zmiany planu dopuszcza się pozostawić, użytkować i remontować oraz przebudowywać bez zwiększania parametrów istniejącej zabudowy. Rozbudowa musi być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w ustaleniach zmianie planu.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	
4.1.	W obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.	
4.2.	Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych.	
4.3.	Obowiązuje wymóg sytuowania budynków zwróconych kalenicą dachu równolegle do krawędzi jezdni, z wyjątkiem zabudowy znajdującej się bezpośrednio przy skrzyżowaniach dróg dojazdowych, gdzie forma zabudowy powinna podkreślać zmianę kierunków dróg za pomocą elementów wystających z budynków, kierunku dachów, wież, wykuszy, itp. Przy szerokości frontu działki poniżej 14m kierunku kalenicy nie określa się.	

4.4.	Obowiązuje wymóg tworzenia zabudowy nawiązującej pod względem charakteru, formy i układu do wiejskiej zabudowy zagrodowej znajdującej się na tym obszarze (budynek mieszkalny, budynek garażu, budynki gospodarcze).
4.5.	Dopuszcza się remont i przebudowę budynków lub części budynków usytuowanych poza liniami zabudowy. Istniejące obiekty (budynki, budowle, urządzenia) niezgodne z ustaleniami niniejszej uchwały mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy. Ustalone wskaźniki urbanistyczne oraz zasady kształtowania zabudowy stosuje się do nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejących budynków, a także do zmian zagospodarowania terenów, z wyjątkiem remontów i przebudowy.
4.6.	Obowiązuje wymóg stosowania ujednoczonych form ogrodzeń posesji o wysokości nieprzekraczającej 1,5m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetonowych prefabrykowanych. Dopuszcza się stosowanie żywopłotów od strony dróg dojazdowych.
4.7.	Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego dla wydzielonych terenów zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania ustalone dla każdego z wydzielonych terenów, w tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, powierzchnię obszaru zabudowanego, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy, geometrię dachów oraz szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
4.8.	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Tereny niezabudowane i niezajęte dla potrzeb obsługi komunikacyjnej należy przeznaczyć na zieleń towarzyszącą lub prowadzić produkcje rolną.
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1.	Wszelkie ciek, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udroźnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i ciek wodny, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.
5.2.	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi.
5.3.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek.
5.4.	Zakaz przekształcania rzeźby terenu na działce budowlanej, z wyjątkiem zmian koniecznych dla realizacji zabudowy, wyznaczonego układu drogowego, sieci uzbrojenia technicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. Dopuszcza się niwelację terenu wyłącznie w celu jego wyrównania z jednoczesnym obowiązkiem zagospodarowania masy ziemnej w granicach niwelowanej nieruchomości gruntowej, przy czym dopuszcza się usunięcie nadmiaru masy ziemnej, zgodnie z przepisami budowlanymi i technicznymi.
5.5.	Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Żukowo.
5.6.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 20%. Obowiązuje wymóg przeznaczania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni.
5.7.	Zakres uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
5.8.	Wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, muszą posiadać techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
5.9.	W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje wymóg stosowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości akustyczne i aerosanitarnie związane z planowanym zagospodarowaniem terenu.
5.10.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.

5.11.	W związku z występowaniem na terenach 2.MN5, 2.MN6, 2.MN7, 2.MN8, 2.MN9 i 2MN11 strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na wymienionych terenach należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH	
	Zawarto w 8.7. Dodatkowych wymagań nie ustala się.	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy:	<p>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostaną kondygnacja w formie poddasza użytkowego, co nie dotyczy obszaru szczególnych zasad kształtowania zabudowy.</p> <p>W obszarze szczególnych zasad kształtowania zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostaną kondygnacja w formie poddasza użytkowego, z wykorzystaniem istniejącej na działce budowlanej rzeźby terenu w taki sposób, aby od strony terenu drogi 1.KDD budynek miał 2 kondygnacje nadziemne, a od strony terenu 3.ZP4 3 kondygnacje nadziemne.</p> <p>Dopuszcza się podpiwniczenie przy założeniu poziomu parteru na wysokości maksymalnie 0,6m od poziomu terenu.</p> <p>Wysokość zabudowy maksymalnie 10m od poziomu terenu do kalenicy.</p> <p>Zabudowa towarzysząca wolnostojąca lub zespólna z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną.</p> <p>Nie dopuszcza się podpiwniczenia.</p> <p>Wysokość zabudowy maksymalnie 6m od poziomu terenu do kalenicy.</p> <p>Dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0,60m.</p>
8.2.	Intensywność zabudowy:	<p>Maksymalna.: 0,7</p> <p>Minimalna: 0</p>
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%.
8.4.	Dachy	<p>Dachy dwuspadowe, symetryczne.</p> <p>Kąt nachylenia połaci dachowej: 22-45°.</p> <p>Obowiązuje wymóg stosowania rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu podobnych do stosowanych dla istniejącej zabudowy na tym obszarze.</p>
8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	<p>Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej.</p> <p>Kolorystyka stonowana, tradycyjna - paleta ziemi.</p> <p>W obrębie jednej posesji obowiązuje wymóg stosowania jednolitego pokrycia dachu, kolorystyki elewacji i dachu oraz użytych materiałów.</p>
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	<p>Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych wolnostojącą lub zespólną z budynkiem mieszkalnym lub w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub usługową.</p> <p>Maksymalna powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni działki budowlanej, zajęta przez zabudowę towarzyszącą – do 60 m².</p>
8.7.	Mała architektura	Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu towarzyszącym funkcji wiodącej.
	Nośniki reklamowe	<p>Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm.</p> <p>Obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obiektach małej architektury (w tym latarniach); 2) na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych); 3) na dachach.
	Obiekty tymczasowe:	Obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.

8.8.	Linie zabudowy:	Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku zmiany planu. Nie dotyczy budynków istniejących oraz ich nadbudowy.
8.9.		Istniejące obiekty (budynki, lokale, budowle, urządzenia) o parametrach innych niż określone w pkt. 8. mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy przy zachowaniu ustaleń 4.6., przy czym dopuszcza się dla tych obiektów remonty i przebudowy, mające na celu umożliwienie funkcjonowania istniejącej funkcji obiektu lub przekształcenia dostosowujące te obiekty do ustaleń niniejszej zmiany planu, a także zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami zmiany planu.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.		Tereny 2.MN5, 2.MN6, 2.MN7, 2.MN8, 2.MN9 i 2.MN11 znajdują się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na wymienionych terenach należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.2.		Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.3.		Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
10.	SZCZEGÓLNE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	
10.1.		Dopuszcza się scalanie i podział działek.
10.2.		Dopuszcza się podział działek na następujących zasadach: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na poszczególnych terenach: a) na terenie 2.MN1 - 1000m ² , b) na terenie 2.MN2 - 950m ² , c) na terenie 2.MN3 - 500m ² , przy czym na tym terenie nie dopuszcza się zwiększenia ilości działek w stosunku do ilości działek widocznych na rysunku zmiany planu, przedstawionych w ramach proponowanych podziałów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, d) na terenie 2.MN4 - 750m ² , e) na terenie 2.MN5 - 650m ² , f) na terenie 2.MN6 - 1000m ² , g) na terenie 2.MN7 - 1000m ² , h) na terenie 2.MN8 - 1000m ² , i) na terenie 2.MN9 - 750m ² , przy czym nie dopuszcza się zwiększenia ilości działek na tym terenie w stosunku do ilości działek widocznych na rysunku zmiany planu, przedstawionych w ramach proponowanych podziałów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, j) na terenie 2.MN10 - 750m ² , k) na terenie 2.MN11 - 750m ² ; 2) minimalna szerokość frontów działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na poszczególnych terenach: a) na terenie 2.MN1 - 20m, b) na terenie 2.MN2 - 28m, c) na terenie 2.MN3 - 16m, d) na terenie 2.MN4 - 14m, przy czym na tym terenie nie dopuszcza się zwiększenia ilości działek w stosunku do ilości działek widocznych na rysunku zmiany planu, przedstawionych w ramach proponowanych podziałów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, e) na terenie 2.MN5 - 18m, f) na terenie 2.MN6 - 18m, g) na terenie 2.MN7 - 25m, co nie dotyczy działek obsługiwanych z terenu drogi dojazdowej 3.KDD1, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontów działek budowlanych, h) na terenie 2.MN8 - 17m,

	<p>i) na terenie 2.MN9 - 18m, co nie dotyczy działek obsługiwanych z placu do zawracania terenu drogi dojazdowej 4.KDD5, oraz z terenu drogi 4.KDD6, dla których nie ustala się minimalne szerokości frontów działek budowlanych,</p> <p>j) na terenie 2.MN10 - 18m, co nie dotyczy działek obsługiwanych z terenu drogi 4.KDD6, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontów działek budowlanych;</p> <p>k) na terenie 2.MN11 - 20m.</p>
10.3.	Obowiązuje wymóg wydzielenia pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równoległe bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady o nie więcej niż 40°, w przypadku, gdy warunki terenowe i własnościowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.
10.4.	Wielkości działek budowlanych oraz szerokości frontów działek budowlanych określone w pkt 10.2. niniejszej uchwały nie dotyczą działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami lub powiększenia działki budowlanej.
10.5.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych, innych niż określone w pkt 10.2.
10.6.	Dopuszcza się zabudowę na istniejących działkach o parametrach innych niż określone w pkt 10.2. (które powstały przed i po uchwaleniu planu zatwierdzonego uchwałą nr XVI/252/99 z dnia 24.11.1999 r.).
11.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1.	<p>Dopuszcza się lokalizację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zabudowy towarzyszącej przeznaczeniu terenu w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych, w tym również w formie wolnostojącej; 2) obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) reklam na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm; 4) w ramach obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji dopuszcza się wyłącznie obiekty zamontowane na dachach budynków, przy czym wysokość obiektu nadawczo-odbiorczego telekomunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi i konstrukcją wsporczą, mierzona od poziomu dachu budynku przy tej konstrukcji do najwyższego punktu obiektu, nie może być większy niż 6 m; 5) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 6) dróg wewnętrznych.
11.2.	<p>Obowiązuje zakaz realizacji następujących form zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) warsztatów związanych z naprawami samochodów oraz usługami stolarskimi, ślusarskimi, rzemieślniczymi, itp.; 2) otwartych placów składowych; 3) obiektów tymczasowych; 4) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.
11.3.	Dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz drogowej, a także ogólnodostępnej zieleni urządzonej.
11.4.	<p>Obowiązuje wymóg wprowadzenia zieleni wysokiej na każdej działce budowlanej - minimum 1 drzewo wysokie na 300m² powierzchni działki.</p> <p>Nasadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.</p> <p>Dopuszcza się, by zieleń była lokalizowana w formie grup drzew i krzewów.</p>
12.	KOMUNIKACJA
12.1.	<p>Dojazd do terenów obowiązuje w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do terenu 2.MN1 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 4.KDD1 oraz poprzez ciąg pieszy oznaczony symbolem 5.KDP1, wyłącznie dla obsługi istniejącej wzdłuż ciągu pieszego zabudowy mieszkaniowej; 2) do terenu 2.MN2 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 1.KDD; 3) do terenu 2.MN3 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 4.KDD2; 4) do terenu 2.MN4 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 1.KDD; 5) do terenu 2.MN5 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 1.KDD; 6) do terenu 2.MN6 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 2.KDD oraz poprzez drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6m, wydzielone przy podziale terenu na działki budowlane, w przypadku konieczności obsługi zabudowy usytuowanej w drugiej linii; 7) do terenu 2.MN7 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 4.KDD3, 3KDD1; 8) do terenu 2.MN8 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 2KDD, 4.KDD4, 4KDD5;

	9) do terenu 2.MN9 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 2KDD, 4.KDD4, 4KDD5, 4KDD6; 10) do terenu 2.MN10 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 4KDD6; 11) do terenu 2.MN11 z drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem 1.KDD.
12.2.	Na terenie 2.MN6 dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m, wydzielonych przy podziale terenu na działki budowlane, w przypadku konieczności obsługi zabudowy usytuowanej w drugiej linii.
12.3.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu i sposobom zagospodarowania terenu w zależności od przeznaczenia terenu w ilości - minimum 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie.
12.4.	Wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy zlokalizować w ramach działek budowlanych, na których usytuowane są budynki i budowle oraz przeznaczenia terenu, którym te miejsca towarzyszą.
13.	INFRASTRUKTURA
13.1.	Woda: Z sieci wodociągowej. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody. Przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
13.2.	Ścieki sanitarne: Do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia do sieci sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych.
13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe: Powierzchniowo dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych w obrębie własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania. Wody opadowe, roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m ² należy podczyścić, w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, odprowadzić je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
13.4.	Ogrzewanie: Ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych i źródeł odnawialnych.
13.5.	Elektroenergetyka: Z sieci energetycznej.
13.6.	Telekomunikacja: Z sieci kablowej lub bezprzewodowo.
13.7.	Utylizacja odpadów stałych: Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Po segregacji odpadów na obszarze nieruchomości odpady winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji. Należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców z zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	

14.	Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń zmiany planu tereny można użytkować w sposób dotychczasowy.
15.	STAWKA PROCENTOWA 30%
16.	INNE USTALENIA
16.1.	Dopuszcza się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc postojowych.
16.2.	Dopuszcza się realizację oczek wodnych i zbiorników rekreacyjnych.
16.3.	Obowiązuje zakaz umieszczania wzdłuż dróg dojazdowych urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu, w tym zakaz lokalizowania wzdłuż dróg reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz), m.in. typu LED.
16.4.	Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11.

1.	KARTA TERENU	Nr 4
	NR STREFY	3
	WYZNACZONE TERENY	ZP Tereny zieleni urządzonej
	SYMBOLE IDENTYFIKUJĄCE	3.ZP1; 3.ZP2; 3.ZP3; 3.ZP4; 3.ZP5.
	POWIERZCHNIA	0,03 ha; 0,08 ha; 0,16 ha; 0,12 ha; 0,03 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– zieleni urządzonej
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, – obiekty małej architektury i budowle związane z zagospodarowaniem terenu, – ciągi pieszo-rowerowe, – wewnętrzne drogi dojazdowe, – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	
	4.1.	Obowiązuje wymóg stosowania ujednoczonych form ogrodzeń posesji o wysokości nieprzekraczającej 1,5m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetonowych prefabrykowanych. Dopuszcza się stosowanie żywopłotów od strony dróg dojazdowych.
	4.2.	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
	5.1.	Wszelkie ciekі, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udroźnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego.
	5.2.	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi.
	5.3.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek.
	5.4.	Zakaz przekształcania rzeźby terenu na działce budowlanej, z wyjątkiem zmian koniecznych dla realizacji sieci uzbrojenia technicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. Dopuszcza się niwelację terenu wyłącznie w celu jego wyrównania z jednoczesnym obowiązkiem zagospodarowania masy ziemnej w granicach niwelowanej nieruchomości gruntowej, przy czym dopuszcza się usunięcie nadmiaru masy ziemnej, zgodnie z przepisami budowlanymi i technicznymi.

5.5.	Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Żukowo.	
5.6.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 80%.	
5.7.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.	
5.8.	W związku z występowaniem na terenie 3.ZP5 strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na wymienionym terenie należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Zawarto w 8.7. Dodatkowych wymagań nie ustala się.	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy:	Nie ustala się.
8.2.	Intensywność zabudowy:	Nie ustala się.
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Nie ustala się.
8.4.	Dachy	Nie ustala się.
8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Nie ustala się.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Nie ustala się.
8.7.	Mała architektura	Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu towarzyszącym funkcji wiodącej.
	Nośniki reklamowe	Obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych.
	Obiekty tymczasowe:	Obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
8.8.	Linie zabudowy:	Nie ustala się.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.	Teren 3.ZP5 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na wymienionym terenie należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.2.	Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.3.	Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.	
10.	SZCZEGÓLNE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	
10.1.	Dopuszcza się scalanie i podział działek.	
10.2.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych.	

11.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW	
11.1.	Dopuszcza się lokalizację: 1) terenowych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 2) obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) ciągów pieszo-rowerowych; 4) wewnętrznych dróg dojazdowych; 2) sieci i obiektów infrastruktury technicznej.	
11.2.	Obowiązuje zakaz realizacji następujących sposobów zagospodarowania terenu: 1) otwartych placów składowych; 2) obiektów tymczasowych; 3) wolnostojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji; 4) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru; 6) miejsc postojowych dla samochodów.	
11.3.	Dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz drogowej.	
12.	KOMUNIKACJA	
	Dojazd do terenów obowiązuje w następujący w następujący sposób: 1) do terenu 3.ZP1 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 4.KDD1; 2) do terenu 3.ZP2 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 4.KDD1 poprzez ciąg pieszy oznaczony symbolem 5.KDP2; 3) do terenu 3.ZP3 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 4.KDD1 poprzez ciągi piesze oznaczone symbolami 5.KDP2 i 5.KDP4; 4) do terenu 3.ZP4 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 4.KDD1 poprzez ciąg pieszy oznaczony symbolem 5.KDP4; 3) do terenu 3.ZP5 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 1.KDD.	
13.	INFRASTRUKTURA	
13.1.	Woda:	Z sieci wodociągowej. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody. Przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
13.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
13.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
13.5.	Elektroenergetyka:	Z sieci energetycznej.
13.6.	Telekomunikacja:	Z sieci kablowej lub bezprzewodowo.
13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Po segregacji odpadów na obszarze nieruchomości odpady winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń zmiany planu tereny można użytkować w sposób dotychczasowy.	
	STAWKA PROCENTOWA	

15.	0%
16.	INNE USTALENIA
16.1.	Dopuszcza się urządzenie placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców.
16.2.	Dopuszcza się iluminację obiektów małej architektury, terenowych urządzeń sportowych oraz zieleni zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej.
16.3.	Dopuszcza się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc postojowych.
16.4.	Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 12.

1.	KARTA TERENU	Nr 5
	NR STREFY	4
	WYZNACZONE TERENY	ZL Tereny lasów
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY	4.ZL1; 4.ZL2.
	POWIERZCHNIA	0,06 ha; 0,12 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– las
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– nieutwardzone ciągi pieszo-rowerowe, – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	
	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.	
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
5.1.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach terenów w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich.	
5.2.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 90%.	
5.3.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na terenach należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
5.4.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - NIE USTALA SIĘ	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY - NIE USTALA SIĘ	
8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy:	Nie ustala się.
8.2.	Intensywność zabudowy:	Nie ustala się.
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Nie ustala się.
8.4.	Dachy	Nie ustala się.

8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Nie ustala się.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Nie ustala się.
8.7.	Mała architektura	Nie ustala się.
	Nośniki reklamowe	Nie ustala się.
	Obiekty tymczasowe:	Nie ustala się.
8.8.	Linie zabudowy:	Nie ustala się.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.	Tereny znajdują się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na terenach należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.2.	Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.3.	Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.	
10.	SZCZEGÓLNE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	
10.1.	Dopuszcza się scalanie i podział działek.	
10.2.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych.	
10.3.	Dopuszcza się wydzielenie działek w celu powiększenia powierzchni działek sąsiadujących z terenami lasu.	
11.	SZCZEGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW	
11.1.	Dopuszcza się lokalizację: 1) nieutwardzonych ciągów pieszo-rowerowych; 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	
11.2.	Obowiązuje zakaz realizacji następujących rodzajów zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) zabudowy trwałej i obiektów tymczasowych; 2) wolnostojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji; 3) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 4) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru; 5) miejsc postojowych dla samochodów.	
12.	KOMUNIKACJA	
12.1.	Dojazd do terenów obowiązuje z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 3.KDD2, 4.KDD3.	
13.	INFRASTRUKTURA	
13.1.	Woda:	Nie ustala się.
13.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.

13.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
13.5.	Elektroenergetyka:	Nie ustala się.
13.6.	Telekomunikacja:	Nie ustala się.
13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Na terenach należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.
13.8.		Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Nie dotyczy.	
15.	STAWKA PROCENTOWA	
	0%	
16.	INNE USTALENIA- NIE USTALA SIĘ	

§ 13.

1.	KARTA TERENU	Nr 6
	NR STREFY	5
	WYZNACZONE TERENY	W Tereny ujęć wody
	SYMBOLE IDENTYFIKUJĄCE	5.W1; 5.W2; 5.W3.
	POWIERZCHNIA	0,20 ha; 0,06 ha; 0,14 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– ujęcia wody
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	
4.1.	Obowiązuje wymóg stosowania ujednoczonych form ogrodzeń posesji o wysokości nieprzekraczającej 1,5 m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetonowych prefabrykowanych. Dopuszcza się stosowanie żywopłotów od strony dróg dojazdowych.	
4.2.	Podstawowe zasady kształtowania ład przestrzennego dla wydzielonych terenów zostały określone poprzez zasady zagospodarowania ustalone dla każdego z wydzielonych terenów, w tym minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.	
4.3.	Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Tereny niezajęte dla potrzeb funkcji ujęć wody i infrastruktury technicznej należy przeznaczyć na zieleń towarzyszącą.	
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
5.1.	Wszelkie ciek, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udroźnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego.	
5.2.	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi.	
5.3.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek.	

5.4.	Zakaz przekształcania rzeźby terenu na działce budowlanej, z wyjątkiem zmian koniecznych dla realizacji zabudowy, wyznaczonego układu drogowego, sieci uzbrojenia technicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. Dopuszcza się niwelację terenu wyłącznie w celu jego wyrównania z jednoczesnym obowiązkiem zagospodarowania masy ziemnej w granicach niwelowanej nieruchomości gruntowej, przy czym dopuszcza się usunięcie nadmiaru masy ziemnej, zgodnie z przepisami budowlanymi i technicznymi.	
5.5.	Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Żukowo.	
5.6.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 50%. Obowiązuje wymóg przeznaczania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni.	
5.7.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.	
5.8.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na terenach należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Zawarto w 8.7. Dodatkowych wymagań nie ustala się.	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy:	Nie ustala się.
8.2.	Intensywność zabudowy:	Nie ustala się.
8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego	Nie ustala się.
8.4.	Dachy	Nie ustala się.
8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Nie ustala się.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Nie ustala się.
8.7.	Mała architektura	Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu towarzyszącym funkcji wiodącej.
	Nośniki reklamowe	Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych na ścianach budynków i obiektów o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm. Obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych na: 1) obiektach małej architektury (w tym latarniach); 2) na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych).
	Obiekty tymczasowe:	Obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
8.8.	Linie zabudowy:	Nie ustala się.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.	Tereny znajdują się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na terenach należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.2.	Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	

9.3.	Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.	
10.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	
10.1.	Dopuszcza się scalanie i podział działek.	
10.2.	Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczególnych.	
11.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW	
11.1.	Dopuszcza się lokalizację: 1) obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu; 2) reklam na obiektach małej architektury i na urządzeniach technicznych o maksymalnych gabarytach 70 cm x 70 cm; 3) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 4) dróg wewnętrznych.	
11.2.	Obowiązuje zakaz realizacji następujących form zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) otwartych placów składowych; 3) obiektów tymczasowych; 3) wolnostojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji; 4) reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.	
11.3.	Dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz drogowej.	
12.	KOMUNIKACJA	
12.1.	Dojazd do terenów obowiązuje w następujący sposób: 1) do terenu 5.W1 z dróg dojazdowych publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KDD, 2.KDD; 2) do terenu 5.W2 z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 2.KDD; 3) do terenu 5.W3 poprzez działki nr 158 i 771/1 zlokalizowane poza obszarami objętymi zmianą planu.	
12.2.	W granicach własności działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu i sposobom zagospodarowania terenu w zależności od przeznaczenia terenu w ilości: - minimum 2 miejsce postojowe na każdym terenie.	
12.3.	Wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy zlokalizować w ramach działek budowlanych, na których usytuowane są budynki i budowle oraz przeznaczenia terenu, którym te miejsca towarzyszą.	
13.	INFRASTRUKTURA	
13.1.	Woda:	Z sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wody.
13.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
13.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
13.5.	Elektroenergetyka:	Nie ustala się.
13.6.	Telekomunikacja:	Nie ustala się.
13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Po segregacji odpadów na obszarze nieruchomości odpady winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych.	

	Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń zmiany planu tereny można użytkować w sposób dotychczasowy.
15.	STAWKA PROCENTOWA 0%
16.	INNE USTALENIA
16.1.	Dopuszcza się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc postojowych.
16.2.	Przeciwożarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.
16.3.	Tereny należą do terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszarów objętych zmianą planu.

§ 14.

1.	KARTA TERENU	Nr 7
	NR STREFY	6
	WYZNACZONY TEREN	EE Teren infrastruktury technicznej- elektroenergetyka
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY	6.EE
	POWIERZCHNIA	0,02 ha
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– stacja transformatorowa
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.	
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
	5.1.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach terenu w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich.
	5.2.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 70%.
	5.3.	W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - NIE USTALA SIĘ	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
	8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna. Nie dopuszcza się podpiwniczenia. Wysokość zabudowy maksymalnie 6 m od poziomu terenu do kalenicy.
	8.2.	Intensywność zabudowy: Maksymalna: 0,1 Minimalna: 0
	8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego Udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 10%.
	8.4.	Dachy Dachy dwuspadowe, symetryczne. Obowiązuje wymóg stosowania rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu podobnych do stosowanych dla istniejącej zabudowy na tym obszarze

8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej:	Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna - paleta ziemi.
8.6.	Zabudowa towarzysząca:	Nie ustala się.
8.7.	Mala architektura	Nie ustala się.
	Nośniki reklamowe	Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
	Obiekty tymczasowe:	Nie ustala się.
8.8.	Linie zabudowy:	Nie ustala się.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
9.1.	Teren znajduje się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
9.2.	Teren znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.	
10.	SZCZEGÓLNE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	
	Nie ustala się.	
11.	SZCZEGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW	
	Obowiązuje zakaz realizacji następujących rodzajów zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) zabudowy towarzyszącej przeznaczeniu terenu w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych, w tym również w formie wolnostojącej; 2) obiektów tymczasowych; 3) nośników reklamowych i reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 4) wolnostojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji; 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.	
12.	KOMUNIKACJA	
12.1.	Dojazd do terenu obowiązuje z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem I.KDD.	
13.	INFRASTRUKTURA	
13.1.	Woda:	Nie ustala się.
13.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
13.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
13.5.	Elektroenergetyka:	Z sieci energetycznej.
13.6.	Telekomunikacja:	Nie ustala się.
13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Nie ustala się.
13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Nie ustala się.	
15.	STAWKA PROCENTOWA	
	0%	

16.	INNE USTALENIA	
16.1.	Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnym	
16.2.	Teren należy do terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszarów objętych zmianą planu.	

§ 15.

1.	KARTA TERENU	Nr 8
	NR STREFY	7
	WYZNACZONY TEREN	K Teren infrastruktury technicznej- kanalizacja
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY	7.K
	POWIERZCHNIA	0,04 ha
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– przepompownia ścieków
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.	
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
	5.1.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach terenu w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich.
	5.2.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 70%.
	5.3.	W związku z występowaniem na terenie strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - NIE USTALA SIĘ	
8.	PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
	8.1.	Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna. Nie dopuszcza się podpiwniczenia. Wysokość zabudowy maksymalnie. 6 m od poziomu terenu \do kalenicy.
	8.2.	Intensywność zabudowy: Maksymalna: 0,1 Minimalna: 0
	8.3.	Powierzchnia obszaru zabudowanego Udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 10%.
	8.4.	Dachy Dachy dwuspadowe, symetryczne. Obowiązuje wymóg stosowania rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu podobnych do stosowanych dla istniejącej zabudowy na tym obszarze.
	8.5.	Kształtowanie formy architektonicznej: Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna - paleta ziemi.
	8.6.	Zabudowa towarzysząca: Nie ustala się.
	8.7.	Mała architektura Nie ustala się.
		Nośniki reklamowe Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

		Obiekty tymczasowe:	Nie ustala się.
	8.8.	Linie zabudowy:	Nie ustala się.
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBYNYCH PRZEPISÓW		
	9.1.	Teren znajduje się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.	
	9.2.	Teren znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.	
10.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI		
	Nie dotyczy.		
11.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW		
	Obowiązuje zakaz realizacji następujących rodzajów zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) zabudowy towarzyszącej przeznaczeniu terenu w formie wiat, garaży i budynków gospodarczych, w tym również w formie wolnostojącej; 2) obiektów tymczasowych; 3) nośników reklamowych i reklam wielkogabarytowych (tj. billboardów); 4) wolnostojących obiektów nadawczo-odbiorczych telekomunikacji; 5) obiektów wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru.		
12.	KOMUNIKACJA		
	12.1.	Dojazd do terenu obowiązuje z drogi dojazdowej publicznej, oznaczonej symbolem 4.KDD1.	
13.	INFRASTRUKTURA		
	13.1.	Woda:	Nie ustala się.
	13.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
	13.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
	13.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
	13.5.	Elektroenergetyka:	Z sieci energetycznej.
	13.6.	Telekomunikacja:	Nie ustala się.
	13.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Nie ustala się.
	13.8.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
14.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA		
	Nie ustala się.		
15.	STAWKA PROCENTOWA		
	0%		
16.	INNE USTALENIA		
	16.1.	Przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg powozarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia powozarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi powozarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.	
	16.2.	Teren należy do terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszarów objętych zmianą planu.	

§ 16.

1.	KARTA TERENU		Nr 9
	NR STREFY		1-4
	WYZNACZONE TERENY		KDD Tereny dróg dojazdowych
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY		1.KDD; 2.KDD, 3.KDD1; 3.KDD2; 3.KDD3; 4.KDD1; 4.KDD2; 4.KDD3; 4KDD4; 4KDD5; 4KDD6.
	POWIERZCHNIA		1,32 ha; 0,56 ha; 0,02 ha; 0,07 ha; 0,01 ha; 0,08 ha; 0,03 ha; 0,09 ha; 0,07 ha; 0,14 ha; 0,04 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU		– drogi dojazdowe
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU		– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, – chodniki w zależności od potrzeb; – ścieżki dla rowerów, – zieleń urządzone, – obiekty małej architektury, w tym oświetlenie.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO		
	Nie dotyczy.		
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO		
	5.1.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach terenu w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich.	
	5.2.	W związku z występowaniem na terenach 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD1 - 3.KDD3, 4.KDD2, 4.KDD3 i 4.KDD5 strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na wymienionych terenach należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.	
	5.3.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.	
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTALA SIĘ		
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH		
	Na terenach dopuszcza się realizację sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodników w zależności od potrzeb, ścieżek rowerowych, zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury, w tym oświetlenia. Na terenach obowiązuje zakaz grodzenia.		
8.	MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRÓG W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH		
	1.KDD	5m (część drogi zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych zmianą planu)	
	2.KDD	5m	
	3.KDD1	5m	
	3.KDD2	5m	
	3.KDD3	5m z placem do zawracania samochodów na końcu drogi o wymiarach jak na rysunku zmiany planu	
	4.KDD1	8m	
	4.KDD2	7m	
	4.KDD3	8m	

	4KDD4	8m
	4KDD5	8m z placem do zawracania samochodów na końcu drogi o wymiarach jak na rysunku zmiany planu
	4KDD6	8m
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
	9.1.	Tereny 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD1 - 3.KDD3, 4.KDD2, 4.KDD3 i 4.KDD5 znajdują się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na wymienionych terenach należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
	9.2.	Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
	9.3.	Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
10.	INFRASTRUKTURA	
	10.1.	Woda: Nie ustala się.
	10.2.	Ścieki sanitarne: Nie ustala się.
	10.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe: Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
	10.4.	Ogrzewanie: Nie ustala się.
	10.5.	Elektroenergetyka: Z sieci energetycznej.
	10.6.	Telekomunikacja: Nie ustala się.
	10.7.	Utylizacja odpadów stałych: Nie ustala się.
	10.8.	Obowiązuje wymóg prowadzenia sieci infrastruktury technicznej terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających wyznaczonych terenów dróg dojazdowych.
	10.9.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
11.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Nie ustala się.	
12.	STAWKA PROCENTOWA	
	0%	
13.	INNE USTALENIA	
	13.1.	Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

13.2.	Tereny należą do terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszarów objętych zmianą planu.
-------	--

§ 17.

1.	KARTA TERENU	Nr 10
	NR STREFY	5
	WYZNACZONE TERENY	KDP Tereny ciągów pieszych
	SYMBOL IDENTYFIKUJĄCY	5.KDP1; 5.KDP2, 5.KDP3; 5.KDP4; 5.KDP5.
	POWIERZCHNIA	0,03 ha; 0,01 ha; 0,009 ha; 0,01 ha; 0,007 ha.
2.	PRZEZNACZENIE TERENU	– ciągi piesze
3.	DOPUSZCZALNE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, – ścieżki dla rowerów w zależności od potrzeb, – obiekty małej architektury, w tym oświetlenie.
4.	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO	Nie dotyczy.
5.	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	
	5.1.	Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Obowiązuje wymóg odprowadzenia spływu wód opadowych i roztopowych w granicach terenu w sposób uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich.
	5.2.	W związku z występowaniem na terenach strefy ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przyrody.
	5.3.	W związku z występowaniem na terenie 5.KDP5 strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625), na wymienionym terenie należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.
6.	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ - NIE USTAŁA SIĘ	
7.	WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH	
	Na terenach dopuszcza się realizację sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych w zależności od potrzeb oraz obiektów małej architektury, w tym oświetlenia. Na terenach obowiązuje zakaz groduzenia.	
8.	MINIMALNA SZEROKOŚĆ CIĄGÓW PIESZYCH W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH	
	5.KDP1	3m
	5.KDP2	3m
	5.KDP3	3m
	5.KDP4	3m
	5.KDP5	3m
9.	GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTAŁONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	
	9.1.	Teren 5.KDP5 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie - teren ochrony pośredniej, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r.

		w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 2625). Na wymienionym terenie należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.2.		Tereny znajdują się w strefie ochronnej Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Należy stosować przepisy szczególne w zakresie ochrony przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
9.3.		Tereny znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”. Należy uwzględnić ograniczenia i zakazy określone przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
10.	INFRASTRUKTURA	
10.1.	Woda:	Nie ustala się.
10.2.	Ścieki sanitarne:	Nie ustala się.
10.3.	Ścieki deszczowe, roztopowe:	Powierzchniowo dla terenów nieutwardzonych w obrębie terenów lub do sieci kanalizacji deszczowej. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
10.4.	Ogrzewanie:	Nie ustala się.
10.5.	Elektroenergetyka:	Z sieci energetycznej.
10.6.	Telekomunikacja:	Nie ustala się.
10.7.	Utylizacja odpadów stałych:	Nie ustala się.
10.8.	Obowiązuje wymóg prowadzenia sieci infrastruktury technicznej terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających wyznaczonych terenów dróg dojazdowych.	
10.9.	Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.	
11.	SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA	
	Nie ustala się.	
12.	STAWKA PROCENTOWA	
	0%	
13.	INNE USTALENIA	
13.1.	Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodę oraz usytuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać przepisom szczególnym w tym zakresie, przy czym należy zapewnić wymagane zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w przypadku hydrantów na poziomie co najmniej 10dm ³ /s, a drogi pożarowe należy przewidzieć zgodnie z przepisami szczególnymi.	
13.2.	Tereny należą do terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszarów objętych zmianą planu.	

Rozdział 3.

Ustalenia końcowe

§ 18. Na obszarach objętych niniejszą zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińską, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/252/99 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 listopada 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 22, poz. 112 z dnia 6 marca 2000 r. z późn. zm.).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.


§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Żukowo.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie

Adam Okrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/620/2014
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 3 października 2014 r.



**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWO
 DLA FRAGMENTU WSI CHWASZCZYNO
 POMIĘDZY JEZIOREM WYSOCKIM I UL. CHEŁMIŃSKĄ**
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE Z DNIA 2014 R.
 RYSUNEK ZMIANY PLANU
 SKALA 1 : 1000



LEGENDA

OBOWIĄZUJE USTALENIA ZMIANY PLANU:

- GRANICE OBSZARÓW OBLĘTYCH ZMIANY PLANU
- TOCZNE OBSZARY PRAWO KRAJOWEGO
- LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
- O RÓŻNYCH PRZEZNACZENIACH
- USŁUBNIENIACH I ZASOBYCH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEREZERWACJALNE TERENY
- SYMBOLS IDENTYFIKACYJNE TERENY
- 2.MNT
- SYMBOLS SPECYJALNYCH ZASOBY SZKOLA, TONIA, ZABUDOWY
- O RÓŻNYCH PRZEZNACZENIACH TERENÓW
- O RÓŻNYCH PRZEZNACZENIACH
- LUB RÓŻNYCH ZASOBYCH ZAGOSPODAROWANIA
- 3.ZP2
- TERENY ZABUDOWY
- MIESZKALNOWEJ, JEDNORODZINNEJ I USŁUBOWEJ
- 2.MNT
- TERENY ZABUDOWY
- MIESZKALNOWEJ, JEDNORODZINNEJ
- 3.ZP2
- TERENY ZIELENI UŻYTKOWEJ
- 4.ZP2
- TERENY LASOWY
- 5.W
- TERENY WODNE
- 6.EE
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ
- 7.K
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA
- 14.KOD
- TERENY DRÓG DOJAZDOWYCH
- 8.KOP
- TERENY OGDÓW REZERWY

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

- STREFA OCHRONNY UŚCIEK WÓD PODZIEMNYCH - OSOBY
- W CHWASZCZYNO - TEREN OCHRONY POZIOMEJ
- ORIENTACYJNE PODZIAŁY I OGRĘDZENIA
- PROJEKOWANE USTUPNIENIE SIŁOWNI
- PROJEKOWANE NIEZASOBY JEDNORODZINNEJ
- ZABUDOWY NIEZASOBY JEDNORODZINNEJ
- ISTNIEJĄCE SIŁOWNI
- WYKAZANE W WYBRANKACH MIEJSCOWYCH WYMIARY W METRACH
- ORIENTACYJNE SYTUOWANIE LINII ZABUDOWY
- ORIENTACYJNE SYTUOWANIE SIŁOWNI
- SZEROKOŚCI TERENÓW DRÓG
- POWIERZCHNIE TERENÓW

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWO DLA FRAGMENTU WSI CHWASZCZYNO POMIĘDZY JEZIOREM WYSOCKIM I UL. CHEŁMIŃSKĄ
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE Z DNIA 2014 R.
 RYSUNEK ZMIANY PLANU
 SKALA 1 : 1000

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
 DR. inż. JAROSŁAW CZAJKA, ZDOL. 2485
 MGR INŻ. GRZEGORZ KOŁODZIEŃSKI, INŻ. CZYŻEK, ZDOL. 2448
 MGR INŻ. MARTA SOGAŁA, INŻ. CZYŻEK, ZDOL. 2486

GMINA ŻUKOWO

WYRSZE STURION UMARJONOWA I INFERJONOWA
 ZASPISOWE WYKONANIE
 GMINA ŻUKOWO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/620/2014
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 3 października 2014 r.

Załącznik nr 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Rada Miejska w Żukowie po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną planu oraz protokołem z dyskusji publicznej nad projektem **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską**, Rada Miejska w Żukowie rozstrzyga, co następuje:

1. Zgodnie z art. 17 pkt 9 ww. ustawy projekt **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską**, do sporządzenia którego przystąpiono uchwałą nr XXI/217/2012 Rady Miejskiej

w Żukowie z dnia 28 czerwca 2012 r., wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r.

2. Zgodnie z terminem określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ww. ustawy termin składania uwag upłynął w dniu 14 lutego 2014 r.

3. W terminie, o którym mowa w art. 17 pkt 11 ww. ustawy, do projektu **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską**, wpłynęło 5 uwag. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione.

4. W wyniku uwag złożonych w związku z wyłożeniem projektu **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską** do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2013 r.

do 22 stycznia 2014 r. oraz konieczności wprowadzenia do projektu zmiany planu zmian wynikających ze sposobu rozpatrzenia tych uwag, przedmiotowy projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu. Termin drugiego wyłożenia do publicznego wglądu ustalono od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 22 sierpnia 2014 r.

5. Zgodnie z terminem określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ww. ustawy, uwagi do projektu **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską**, w ramach drugiego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, można było składać do dnia 8 września 2014 r.

6. W wyznaczonym przez Burmistrza Gminy Żukowo terminie składania uwag do projektu **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską** w ramach drugiego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, do projektu zmiany planu nie złożono żadnej uwagi.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/620/2014
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 3 października 2014 r.

Załącznik nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Żukowie

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie rozstrzyga, co następuje:

1. Zadania własne gminy:

- 1) do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:
 - a) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
 - b) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
 - c) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
 - d) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami;
- 2) pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
 - b) zaopatrzenie w energię ciepłą,
 - c) zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

2. Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chelmińską obejmują budowę dróg publicznych dojazdowych oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD1, 3.KDD2, 3.KDD3, 4.KDD1, 4.KDD2, 4.KDD3, 4.KDD4, 4.KDD5 i 4.KDD6 KDD-3 oraz terenów ciągów pieszych oznaczonych symbolami: 5.KDP2 i 5.KDP4. Inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości finansowania.

3. Uzbrojenie terenu:

- 1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
 - a) obszar objęty zmianą planu zaopatrywany będzie w wodę z gminnego systemu sieci wodociągowej,
 - b) rozbudowa sieci wodociągowej będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez właściwego zarządcę sieci;

- 2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej - obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej, przy czym jako rozwiązanie tymczasowe do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia do sieci sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych;
- 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej - obowiązuje odprowadzenie powierzchniowo dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych w obrębie własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania, przy czym wody opadowe, roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m² należy podczyścić, w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, odprowadzić je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dolów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

4. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy, realizowane za pomocą montażu finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów;
- 2) warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.

5. Zasady prowadzenia polityki finansowej:

- 1) konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;
- 2) źródła finansowe związane z korzyściami płynącymi z opracowanej zmiany planu (renty planistyczne, opłaty adiacenckie itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny, opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym przypadku.