



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz. 3875

UCHWAŁA NR VI/52/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer; 82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,135/1,135/2,137/1,137/2,137/4,137/5,139,150 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 156/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 87, 88/1, 88/2, 89, 150, 139, 137/2, 137/1, 137/5, 137/4, 135/2, 135/1, 82, 83, 84, 85, 86 oraz częściowo działki o nr ewid. 81, 80 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha, zmienionej Uchwałą Nr VI/51/ 2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015 r. stwierdzając brak naruszeń ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha” uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się „*Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 135/1, 135/2, 137/1, 137/2, 137/4, 137/5, 139 i 150 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha*”, zwany dalej planem, wraz z załącznikami, oznaczonymi kolejnymi numerami od 1 do 3, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2. Rysunek planu, sporządzony w skali 1: 1000, stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały, oznaczony numerem 1.

3. Stanowisko Rady Gminy w Nowej Suchej rozstrzygające o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

4. Stanowisko Rady Gminy w Nowej Suchej rozstrzygające o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały.

Dział I

Przepisy ogólne

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem: odnoszą się do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 135/1, 135/2, 137/1, 137/2, 137/4, 137/5, 139 i 150 oraz części działki ewidencyjnej numer 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha.

2. Granice obszaru, o których mowa w ust. 1 zostały naniesione na rysunku planu.

§ 3. Ilekróć w planie jest mowa o:

- 1) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć naniesioną na rysunku planu granicę sytuowania ścian budynków i innych obiektów kubaturowych w sposób swobodny, lecz bez prawa przekroczenia tej linii na zewnątrz, z wyjątkiem: balkonów, werand, wykuszy, okapów i nadwieszów wystających poza obrys budynku, nie więcej jednak niż 1,5 m, oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków;
- 2) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz działalności ustalone dla danego terenu;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie - taką funkcję, która dominuje na danym terenie;
- 4) **przeznaczeniu towarzyszącym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;
- 5) **maksymalnej powierzchni zabudowanej** – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny procent powierzchni działki budowlanej zajętej na powierzchnię zabudowy wraz ze wszystkimi utwardzeniami w obrębie działki budowlanej;
- 6) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć grunt rodzimy niezabudowany oraz wodę powierzchniową, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m².

§ 4. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 2, plan określa:

- 1) przeznaczenie terenów pod:
 - a) zabudowę usługowo - produkcyjną, oznaczoną symbolem – **UP**;
 - b) drogę publiczną, klasy lokalnej, kategorii gminnej – **KDL**
 - c) drogę publiczną, klasy dojazdowej, kategorii gminnej – **KDD**, a także linii rozgraniczających tych terenów, zasady oraz warunki ich zagospodarowania i zabudowy;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
- 6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym, zakaz zabudowy;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w zakresie:
 - a) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym;
 - b) wskaźniki liczby miejsc postojowych;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
- 11) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane;
- 12) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Ze względu na występujące uwarunkowania plan nie określa:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) wymiary;
- 5) przeznaczenie terenów (jednostki terenowe: 1UP, 2UP, 3UP, 1KDL, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD).

4. Na rysunku planu znajdują się oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu:

- 1) granica administracyjna gminy;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania poza obszarem objętym planem miejscowym;
- 3) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, poza obszarem objętym planem miejscowym;
- 4) inf. DK2 – droga krajowa, klasy GP, poza obszarem objętym planem miejscowym;
- 5) istniejące zjazdy z drogi krajowej;
- 6) wymiary, poza obszarem objętym planem miejscowym.

Dział II

Ustalenia dotyczące ogrodzeń, obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych

§ 5. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:

- 1) linia ogrodzeń nie może przekroczyć granicy działki i linii rozgraniczającej dróg, przy czym plan dopuszcza możliwość miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb terenu;
- 2) realizacja ogrodzeń z metalu, drewna, kamienia, cegły, kompozytu;
- 3) zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych płyt i elementów prefabrykowanych;
- 4) ogrodzenie powinno być ażurowe od wysokości nie większej niż 0,6 m od poziomu urządzonego terenu;
- 5) ażur, o którym mowa w pkt 4, pomiędzy słupkami winien wynosić minimum 25% powierzchni przęsła;
- 6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 2,2 m od urządzonego poziomu terenu;
- 7) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

§ 6. Na terenach objętych planem, ustala się następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury:

- 1) realizacja obiektów małej architektury z uwzględnieniem określonego w planie wskaźnika powierzchni zabudowanej oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
- 2) lokalizacja obiektów kultu religijnego w ramach wyznaczonej, na rysunku planu, nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 7. Na terenach objętych planem, ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

- 1) lokalizacja na płaszczyźnie elewacji budynków, maksymalnie do wysokości stropu nad najwyższą kondygnacją nadziemną;
- 2) lokalizacja na konstrukcji wolnostojącej z zastrzeżeniem, iż w ramach takiej konstrukcji istnieje możliwość umieszczenia jednego znaku, bądź reklamy, tablicy, czy urządzenia reklamowego;
- 3) zakaz stosowania nośników reklamowych ze zmienną ekspozycją obrazu.

Dział III
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Tereny zabudowy

§ 8. Dla terenów **zabudowy usługowo - produkcyjnej** oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1UP**, **2UP** i **3UP** ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa usługowa;
- b) zabudowa produkcyjna;
- c) obiekty obsługi komunikacji (hotel, motel, stacja paliw, myjnia samochodowa, stacja obsługi samochodów itp.);
- d) składy i magazyny;
- e) logistyka (bazy logistyczne, transportowe, magazyny, handel hurtowy);

2) przeznaczenie towarzyszące:

- a) budynki gospodarcze;
- b) istniejąca zabudowa zagrodowa, z zachowanym prawem do remontu i przebudowy;
- c) lokal mieszkalny, wbudowany w obiekt z zakresu przeznaczenia podstawowego;
- d) miejsca postojowe i garaże;
- e) zieleń urządzona;
- f) obiekty małej architektury;
- g) drogi wewnętrzne;
- h) urządzenia budowlane;
- i) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

- a) z zakresu przeznaczenia podstawowego: 4 kondygnacje nadziemne, nie więcej jednak niż 15,0 metrów;
- b) gospodarczej i garażowej: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej jednak niż 11,0 metrów;

2) kąt nachylenia połaci dachowych: 2 – 40°;

3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70%;

6) maksymalna powierzchnia zabudowana: 85 %;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu 1UP, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej jednak niż 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy lokalnej 1KDL;

- 8) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu 2UP, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej jednak niż:
 - a) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy lokalnej 1KDL;
 - b) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy dojazdowej 2KDD;
 - c) 18,5 m od granicy obszaru objętego planem miejscowym przylegającego do drogi inf. DK2;
- 9) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu 3UP, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej jednak niż:
 - a) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy dojazdowej 3KDD;
 - b) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy dojazdowej 4KDD;
 - c) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy dojazdowej 5KDD;
 - d) 18,5 m od granicy obszaru objętego planem miejscowym przylegającego do drogi inf. DK2;
- 10) miejsca parkingowe zlokalizowane w obrębie posesji własnych inwestorów według minimalnego wskaźnika określonego na:
 - a) 1 miejsce postojowe na każde 140 m² powierzchni użytkowej, w przypadku zabudowy produkcyjnej;
 - b) 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej w pozostałych przypadkach;
 - c) 1 miejscowe postojowe na 1 lokal mieszkalny;
- 11) miejsca postojowe realizowane, jako nawierzchnia utwardzona, wliczona w powierzchnię zabudowaną, bądź jako miejsca w garażu, przy czym plan dopuszcza stosowanie zarówno miejsc postojowych, jak również miejsc postojowych w garażu, z obowiązkiem zachowaniem wskaźników o których mowa w pkt 10;
- 12) bezpośrednia obsługa komunikacyjna terenów poprzez drogi publiczne oraz wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu miejscowego oraz drogi pozostające poza obszarem objętym planem;
- 13) dopuszczenie urządzenia zjazdów bezpośrednich, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, z zachowaniem istniejących zjazdów określonych na rysunku planu miejscowego;

3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 2) zakazuje się przekroczenia standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza, poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
- 3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym także w zakresie łączności publicznej;
- 4) zakazuje się odprowadzania do gleby i wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków;
- 5) wyklucza się odprowadzanie z działek prywatnych ścieków deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;
- 6) zakazuje się realizacji przedsięwzięć polegających na chowie i hodowli zwierząt przekraczających 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);

4. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę: 500 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki przeznaczonej pod zabudowę: 16,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70 do 110°;

5. minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 500 m²;

6. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) zakaz lokalizowania usług oraz innych przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
- 2) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii - zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku, w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska;
- 3) dopuszczalny remont oraz przebudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, z zakazem lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej;
- 4) dopuszczalne wydzielenie lokalu mieszkalnego w ramach zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego;
- 5) w istniejącej zabudowie zagrodowej oraz w lokalach mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c) należy stosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

7. sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

- 1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej, poza obiektami niezbędnymi na czas budowy planowanego zainwestowania;
- 2) do czasu realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

Rozdział 2.**Modernizacja, rozbudowa i budowa systemów komunikacji**

§ 9. Ustala się parametry techniczne układu komunikacyjnego:

1. teren drogi publicznej, klasy lokalnej, kategorii gminnej, stanowiącej lokalny cel publiczny, oznaczony symbolem 1KDL:

1) parametry techniczne –

- a) szerokość w liniach rozgraniczających: 12,0 m wraz z narożnymi ścięciami widokowymi, zgodnie z rysunkiem planu;
- b) przekrój 1 jezdniowy;
- c) 2 pasy ruchu po 1 w każdym kierunku;
- d) minimalna szerokość jezdni – nie mniej niż 6 m;

2) warunki zagospodarowania –

- a) chodnik;
- b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) realizacja oświetlenia ulicznego;

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:

- a) bezpośrednia;
- b) zjazdy bezpośrednie, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- c) powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z drogą oznaczoną symbolem inf. DK2 poza obszarem objętym planem oraz z drogą 2KDD;

2. teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, kategorii gminnej, stanowiącej lokalny cel publiczny, częściowo w granicach planu w ramach poszerzenia, oznaczony symbolem 2KDD:

1) parametry techniczne –

- a) ustala się północną linię rozgraniczającą;
- b) szerokość w granicach planu: poszerzenie zgodnie z rysunkiem o 2,5 m wraz z narożnymi ścięciami;

2) warunki zagospodarowania –

- a) chodnik;
- b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) realizacja oświetlenia ulicznego;

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:

- a) bezpośrednia;
- b) powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z drogą oznaczoną symbolem: inf. DK2, poza obszarem objętym planem oraz z drogą 1KDL;
- c) dopuszczalna realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej;

3. teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, kategorii gminnej, stanowiącej lokalny cel publiczny, częściowo w granicach planu w ramach poszerzenia, oznaczony symbolem 3KDD:

1) parametry techniczne –

- a) ustala się północną linię rozgraniczającą;
- b) szerokość w granicach planu: poszerzenie zgodnie z rysunkiem o 3,0 m wraz z narożnymi ścięciami;

2) warunki zagospodarowania –

- a) chodnik;
- b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) realizacja oświetlenia ulicznego;

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:

- a) bezpośrednia;
- b) powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z drogą oznaczoną symbolem: inf. DK2, poza obszarem objętym planem oraz z drogą 4KDD;
- c) dopuszczalna realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej;

4. teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, kategorii gminnej, stanowiącej lokalny cel publiczny, częściowo w granicach planu w ramach poszerzenia, oznaczony symbolem 4KDD:

1) parametry techniczne –

- a) ustala się wschodnią linię rozgraniczającą;
- b) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach planu, zgodnie z rysunkiem, zmienna od 1,5 m do 2,0 m z narożnym ścięciem;

2) warunki zagospodarowania –

- a) chodnik;
- b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) realizacja oświetlenia ulicznego;

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:

- a) bezpośrednia;
- b) powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z drogą oznaczoną symbolem: inf. DK2, poza obszarem objętym planem oraz z drogą 3KDD;
- c) dopuszczalna realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej;

5. teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, kategorii gminnej, stanowiącej lokalny cel publiczny, częściowo w granicach planu w ramach poszerzenia, oznaczony symbolem 5KDD:

1) parametry techniczne –

- a) ustala się zachodnią linię rozgraniczającą;
- b) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach planu, zgodnie z rysunkiem, zmienna od 1,5 m do 2,0 m z narożnym ścięciem;

2) warunki zagospodarowania –

- a) chodnik;
- b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) realizacja oświetlenia ulicznego;

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:

- a) bezpośrednia;
- b) powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z drogą oznaczoną symbolem: inf. DK2, poza obszarem objętym planem;
- c) dopuszczalna realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej;

6. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, nie określonych na rysunku planu, pod warunkiem, iż ich minimalna szerokość nie może być mniejsza niż 5 metrów.

7. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę publiczną i wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu, powiązanymi funkcjonalnie i przestrzennie z układem drogowym w postaci drogi krajowej inf. DK2 (poza jego granicami).

8. Ustala się wskaźniki miejsc postojowych oraz sposób ich realizacji, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2 pkt 10 i 11.

9. Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

10. Zakazuje się na terenach układu komunikacyjnego lokalizacji zabudowy tymczasowej.

Rozdział 4.

Modernizacja, rozbudowa i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 10. 1. Plan ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie terenu, przeznaczonego w planie, na cele zabudowy w media infrastruktury technicznej oraz odbiór ścieków w ramach istniejących i rozbudowanych zbiorowych systemów uzbrojenia:

- a) komunalną sieć wodociągową;
- b) komunalne sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych;
- c) sieć gazową, z dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych;
- d) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia;
- e) zaopatrzenia w ciepło, z dopuszczeniem stosowania rozwiązań indywidualnych.

2. W stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu ustala się:

- 1) adaptację z możliwością rozbudowy, modernizacji i przebudowy;
- 2) możliwość likwidacji z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacji.

3. Plan ustala, iż sieć i urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowana będzie w ramach wszystkich terenów.

4. Plan ustala zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) **w zakresie zaopatrzenia w wodę :**

- a) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej z istniejącej gminnej sieci wodociągowej, wodociąg o przekroju ϕ 110 mm, zlokalizowanego na terenach: 3UP i 4KDD w granicach obszaru objętego planem miejscowym oraz poza nim, a także z wodociągu o przekroju ϕ 90 mm, zlokalizowanego na terenach przyległych do terenu 1UP poza obszarem objętym planem;
- b) dopuszczalna lokalizacja własnych ujęć wody dla potrzeb gospodarczych;

2) **odprowadzanie ścieków:**

- a) docelowe odprowadzanie ścieków w oparciu o projektowany gminny system kanalizacji sanitarnej - kanalizacja projektowana o przekroju min. ϕ 110 mm;
- b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) **odprowadzanie wód opadowych i roztopowych :**

- a) woda opadowa i roztopowa winna zostać odprowadzana powierzchniowo w teren;
- b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic i powierzchni utwardzonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w układzie zlewniowym, oraz rowów chłonnych, odparowywanych, a także studni chłonnych;
- c) dopuszcza się odprowadzenie wód do rowów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- d) możliwość retencji wód dla potrzeb p.poż.;

4) **zasilanie w energię elektryczną :**

- a) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w granicach planu miejscowego oraz z obszarów przyległych;
- b) dopuszczalna lokalizacja stacji trafo na terenach 1UP, 2UP i 3UP;
- c) przyłącza do budynków winny być realizowane w formie kablowej podziemnej;

5) **zasilanie w gaz :**

- a) zasilanie odbiorcy z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia znajdujących się poza obszarem objętym planem miejscowym – gazociąg o przekroju minimum ϕ 63;
- b) do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza się rozwiązania indywidualne (zbiorniki na gaz);

6) **zaopatrzenie w ciepło :**

- a) do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła, z zastosowaniem technologii i paliw „ekologicznych” tj. gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego o niskiej zawartości siarki (do 0,3%) oraz pochodzących z odnawialnych źródeł energii;
- b) zakaz stosowania paliw stałych, za wyjątkiem kominków;

7) W zakresie **gospodarki odpadami** plan ustala:

- a) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych;
- b) ustala się, iż wywóz nieczystości stałych odbywać się będzie poza obszar objęty planem miejscowym.

Dział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dla terenów objętych planem ustala się dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stawkę w wysokości: **30%** dla wszystkich terenów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.


Przewodniczący Rady Gminy:
Mariusz Mikulski

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA DZIAŁEK EWID. NR 87, 88/1, 88/2, 89, 150, 139, 137/2, 137/1, 137/5, 137/4, 135/2, 135/1, 82, 83, 84, 85, 86
ORAZ CZĘŚCIOWO DZIAŁKI O NR EWID. 81 Z OBRĘBU NOWY KOZŁÓW PIERWSZY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA SUCHA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / 52 / 2015

Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015 r.

SKALA 1 : 1 000



**STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWA SUCHA (wrys)**



--- granica obszaru objętego planem miejscowym
UP tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| oznaczenia będące ustaleniami planu | oznaczenia informacyjne (nie będące ustaleniami planu) |
| --- granica obszaru objętego planem miejscowym | --- granica administracyjna gminy |
| UP tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej | --- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania poza obszarem objętym niniejszym planem |
| KDL tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, kategorii gminnej | --- granica obszaru skutecznego zagrożenia powodzią |
| KDD tereny dróg publicznych, klasy dopuszczalnej, kategorii gminnej | --- linie kolejowe |
| --- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania | --- linie kolejowe (szlaki z dróg krajowych) |
| --- rozprzekazania linii zabudowy | --- wymiary (poza obszarem objętym niniejszym planem) |
| --- wymiary | inf. DK2 --- drogi krajowe klasy GP |



Opis: Nowa Sucha	
Adres: ul.
Właściciel:
Wzrost:
Waga:
Temperatura:
...	...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 12 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy Nowa Sucha stwierdza się, że do wymienionego wyżej projektu zmiany studium osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 12 marca 2015 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej rozstrzyga co następuje:

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nowa Sucha we wsi Nowy Kozłów Pierwszy oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej może pociągnąć za sobą wydatki z budżetu gminy;

2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków budżetowych gminy, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych, przy czym:

- a) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,
- b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.