



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 października 2011 r.

Nr 290

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2953** – nr XII/83/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei..... 17751
- 2954** – nr VIII/46/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Białaczów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania..... 17765
- 2955** – nr XVIII/335/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi..... 17766
- 2956** – nr XVIII/336/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi..... 17769
- 2957** – nr XVIII/337/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie..... 17771
- 2958** – nr XIX/350/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji..... 17776
- 2959** – nr XIX/352/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania w zespołach domów studenckich dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 17778

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

- 2960** – nr 1511/11 z dnia 13 września 2011 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne..... 17780

POROZUMIENIE:

- 2961** – nr 2 z dnia 15 września 2011 r. Prezydenta Miasta Sieradza, Wójta Gminy Sieradz..... 17783

2953

UCHWAŁA NR XII/83/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), w związku z uchwałą Nr LVIII/455/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, zgodnie z uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, Rada Miejska w Bełchatowie uchwała, co następuje:

Rozdział 1 **Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwała się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa o powierzchni ok. 5,2 ha, dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 30.08.2005 r. Nr 270, poz. 2655).

2. Zmiana planu obejmować będzie tereny:

1) jednostek urbanistycznych oznaczonych symbolami: D 16 US (zp, ks, u, e), D 17US (zp), D 32KX, fragmentu jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem D 35 ZP (kX) i fragmentu dróg oznaczonych symbolami: 1KDZ i 2KDG, według usta-

leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały, jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu miejscowego, będący przedmiotem niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną miejscowego planu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;
- 3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem miejscowym, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 4) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której mogą być umieszczone elementy elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania w stronę najbliższych linii rozgraniczających; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków;
- 6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;
- 7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które określa wiodącą funkcję użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
- 8) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia bądź obsługuje przeznaczenie podstawowe;
- 9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym w planie, gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć alternatywnie:
 - a) więcej niż 30% pow. użytkowej obiektów lub ich części, o przeznaczeniu podstawowym na terenie jednej działki lub nieruchomości,
 - b) więcej niż 30% powierzchni terenu, o przeznaczeniu podstawowym;
- 10) budynku towarzyszącym - należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garażowe, magazynowe, itp., towarzyszące budynkowi głównemu;
- 11) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawisko utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: wibracje, hałas, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, itp.; w zakresie dopuszczalnych norm obowiązuje odniesienie się do przepisów szczególnych;
- 12) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości o uciążliwości nieprzekracza-

jącej granic danej działki lub terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie dopuszczalnych norm;

- 13) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć elementy układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi oraz uzbrojenie techniczne wraz z urządzeniami technicznymi;
- 14) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich budynków zlokalizowanych i przewidzianych do lokalizacji na danej działce lub nieruchomości, do powierzchni działki budowlanej;
- 15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział terenu biologicznie czynnego, zdefiniowanego w przepisach odrębnych, określonego w odniesieniu do powierzchni działki lub nieruchomości;
- 16) adaptacji nieograniczonej - należy przez to rozumieć zachowanie budynków, z prawem do: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, dobudowy, remontu, pod warunkiem zachowania standardów zabudowy, ustalonych na danym terenie oraz z prawem do zmiany sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem zachowania ustalonego na danym terenie przeznaczenia i warunków zabudowy;
- 17) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe o powierzchni reklamy powyżej 2 m², umieszczane na obiektach budowlanych, ogrodzeniach oraz wolnostojące trwale związane z gruntem;
- 18) terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć naziemne budowle nie stanowiące budynków w rozumieniu przepisów odrębnych, służące uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, takie jak: urządzone boiska do gier, gimnastyki lekkoatletycznej, trasy biegowe, korty tenisowe, itp.;
- 19) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymane zespoły drzew i krzewów oraz zieleni niskiej skomponowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym;
- 20) maksymalnej wysokości budynku - należy przez to rozumieć: w przypadku dachów spadzistych - maksymalną wysokość do kalenicy, w przypadku dachów innych - maksymalną wysokość - do najwyższego punktu dachu.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego, jest:

- 1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno-przestrzennej, z uwzględnieniem istniejącego stanu zainwestowania, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz minimalizacji konfliktów wynikających ze zmian w tej strukturze, dla których jako podstawę przyjęto ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój;
- 2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie

sposobów ich zagospodarowania i zabudowy;

- 3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej, poprzez określenie terenów dla inwestycji celu publicznego.

§ 4. Przedmiotem planu, jest:

- 1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym ustalenie przeznaczenia terenów do realizacji celów publicznych;
- 2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, poprzez wyodrębnienie terenów o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, które gwarantują współistnienie różnych funkcji;
- 3) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury;
- 4) określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzania terenów, w tym również wyznaczenie linii zabudowy, określenie gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
- 5) ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, poprzez narzucenie zasad korzystania z zasobów środowiska naturalnego i jego ochrony oraz wyodrębnienie terenów tworzących ciąg systemu ekologicznego;
- 6) zapewnienie dostępu do dróg publicznych, poprzez bezpośredni dostęp do tych dróg oraz ustalenie parametrów ulic zapewniających możliwość pełnego uzbrojenia dla obszaru objętego planem;
- 7) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań;
- 8) ustalenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały, są:

- 1) załącznik Nr 1 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa w skali 1:2.000;
- 2) załącznik Nr 2 - rysunek planu - plansza podstawowa w skali 1:1.000;
- 3) załącznik Nr 3 - rysunek planu - infrastruktura techniczna w skali 1:1.000;
- 4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu planu miejscowego;
- 5) załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym

mowa w ust. 1 pkt 2, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie terenu;
- 5) orientacyjne przebiegi ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

3. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji oznaczone symbolem UP - US - przy określeniu przeznaczenia podstawowego;
- 2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem US - przy określeniu przeznaczenia podstawowego i (us) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;
- 3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP - przy określeniu przeznaczenia podstawowego i (zp) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;
- 4) tereny usług oznaczone symbolem (u) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;
- 5) tereny parkingów, garaży oznaczone symbolem (ks) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;
- 6) tereny stacji transformatorowo-rozdzielczej oznaczone symbolem (e) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;
- 7) tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KX;
- 8) tereny dróg oznaczone symbolem KD;
- 9) tereny, o których mowa w punktach 1-8, mogą być wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym, dopuszczalnym na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 2

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru

§ 7. Przepisy ogólne obowiązują na terenie całego obszaru planu.

§ 8. Rozszerzenie lub odstępstwa od przepisów ogólnych, zawarte są w przepisach szczegółowych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, tereny i obiekty sportu i rekreacji, obiekty z zakresu obsługi turystyki (np. hotele), winny spełniać wymogi w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów, dla których nie ustalono takiej możliwości.

3. Dopuszcza się realizację garaży, parkingów tylko jako towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej.

4. Dopuszcza się możliwość podpiwniczenia

budynków, wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem 1UP - US (zp, ks, u, e).

5. Na całym terenie objętym planem, ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, nie ustala się możliwości przeprowadzania scaleń i podziałów, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania, może być podstawą do dokonania podziału nieruchomości.

3. Dla budynków inne niż mieszkalne, podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej, niezbędnej do korzystania z przedmiotowego budynku.

4. Podział wtórny nieruchomości, możliwy jest w celu regulacji granic sąsiednich nieruchomości lub powiększenia działek sąsiednich.

§ 11. Ustala się ochronę warunków życia i zdrowia ludzi, poprzez:

- 1) na terenach usługowych nakazuje się zamknięcie oddziaływania na środowisko przyrodnicze obiektów usługowych w granicach nieruchomości objętej zainwestowaniem, do której inwestor posiada tytuł prawny, z zastosowaniem wszelkich środków technicznych i technologicznych;
- 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem:
 - a) realizacji inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej,
 - b) stacji bazowych telefonii komórkowych;
- 3) zakazuje się lokalizacji zabudowy bez równoczesnego rozwiązania problemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie dotyczącym odprowadzania ścieków sanitarnych i zaopatrzenia w wodę;
- 4) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście;
- 5) obowiązek zapewnienia na własnej nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów stałych.

§ 12. Ustala się zasady ochrony przed hałasem:

- 1) dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usługowa o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji oznaczonych symbolem 1UP - US (zp, ks, u, e), dla terenów oznaczonych symbolem 2US (zp) - tereny usług sportu, dla terenów oznaczonych symbolem 3ZP (us) - tereny zieleni publicznej urządzonej z uzupełniającą funkcją usług sportowych - ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 13. Ustala się ochronę istniejących walorów przyrodniczych, poprzez:

- 1) uzupełnianie zagospodarowania zielenią urządzo-

- na wszystkich wolnych fragmentów terenu;
- 2) zalecenie maksymalnego nasycenia zielenią nowych terenów przeznaczonych do zabudowy;
 - 3) obowiązuje zachowanie przepływu wód melioracyjnych;
 - 4) w ramach zieleni towarzyszącej ozdobnej, należy ograniczać dobór drzew i krzewów, dostosowując ich skład do lokalnych warunków środowiskowych;
 - 5) nakaz wprowadzania zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych o zwiększonym natężeniu ruchu, o ile zieleń ta nie będzie stwarzać zagrożenia dla ruchu pojazdów;
 - 6) zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej;
 - 7) pozostałe zasady ochrony, zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym ustalenie powierzchni biologicznie czynnych.

§ 14. Ustala się ochronę wód powierzchniowych, poprzez:

- 1) nakaz docelowego wyposażenia terenu w miejskie sieci kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe;
- 2) zakaz zrzutu zanieczyszczeń do gruntu oraz tworzenia otwartych kanałów ściekowych;
- 3) nakaz utwardzania parkingów, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami;
- 4) stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla boisk sportowych, chodników, dojazdów.

§ 15. Ustala się ochronę powietrza atmosferycznego, poprzez:

- 1) obowiązuje zakaz stosowania węglowych nośników energii do celów grzewczych;
- 2) preferowany sposób ogrzewania: z miejskiej sieci ciepłowniczej;
- 3) dopuszczenie zastosowania nieuciążliwych dla środowiska odnawialnych źródeł ciepła, np.: pompy ciepła, kolektory słoneczne.

§ 16. Ustala się ochronę gleb, poprzez:

- 1) ograniczenie urbanizacji przestrzeni, zgodnie z zasadami inwestowania określonymi w przepisach szczegółowych.

§ 17. 1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się podstawowy program wyposażenia obszaru, objętego planem:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
 - b) zaopatrzenie w wodę,
 - c) odprowadzenie ścieków sanitarnych,
 - d) odprowadzenie ścieków deszczowych,
 - e) zaopatrzenie w gaz,
 - f) zaopatrzenie w ciepło,obsługa w zakresie telekomunikacji;
- 2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 3) projektowane sieci uzbrojenia technicznego terenu, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic, placów;

- 4) odstępstwa od zasady, o której mowa w punkcie 3, dopuszcza się wtedy, gdy nie ma możliwości technicznej realizacji tego ustalenia;
- 5) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych, uzbrojenia - jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
- 6) dopuszcza się odtworzenie i modernizację sieci uzbrojenia technicznego wzdłuż istniejących tras;
- 7) przy budowie nowych sieci uzbrojenia technicznego oraz przebudowie istniejących, obowiązuje prowadzenie ich jako sieci podziemne;
- 8) podłączenia infrastruktury technicznej zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci na terenie objętym planem, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci;
- 9) dopuszcza się wyposażenie terenów w sieci innych zbiorowych mediów infrastruktury technicznej oraz urządzenia innych mediów infrastruktury technicznej o zasięgu obsługi ograniczonym do poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich;
- 10) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w celach eksploatacyjnych;
- 11) ustala się możliwość wydzielenia działek dla obsługi sieci uzbrojenia technicznego (stacje przepompownie ścieków, stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu) na całym obszarze planu, zgodnie z wymogami technicznymi.

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obszaru, obejmujące ideowe przebiegi sieci infrastruktury technicznej, mogą podlegać korekcie, uściśleniu i szczegółowemu rozwinięciu w projektach budowlanych. Zmiany przebiegu, także wykraczające poza linie rozgraniczające ulic, nie stanowią odstępstwa od ustaleń planu, jeżeli nie naruszają struktury ustalonych planem rozwiązań przestrzennych.

§ 18. Ustalenia dotyczące zasilania w wodę:

- 1) ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, wg rysunku planu - załącznik Nr 3 uchwały;
- 2) lokalizacja nowych sieci wodociągowych poza jezdniami i skrzyżowaniami; dopuszcza się odstępstwa od wymienionej zasady, w przypadkach uzasadnionych technologicznie;
- 3) ustala się konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych, m. in. poprzez budowę odcinków domykających pierścienie (obwody) sieci zasilających;
- 4) ustala się zaopatrzenie sieci wodociągowych w hydranty naziemne, do celów przeciwpożarowych;
- 5) ustalenia dotyczące zasilania w wodę wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 19. Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych:

- 1) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych, wód deszczowych do istniejącej i projektowanej miejskiej sieci, wg rysunku planu - załącznik Nr 3 do uchwały;
- 2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;
- 3) na terenach usługowych, ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni terenów określonych w przepisach odrębnych do gruntu; wody opadowe z ww. terenów przed zrzutem do odbiornika, wymagają oczyszczenia w separatorach;
- 4) dla terenu 3ZP (us), wymagany jest system odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zabezpieczający przed podtopieniami w okresach intensywnych opadów atmosferycznych;
- 5) wyklucza się bezpośredni i pośredni zrzut do gruntu wszelkich substancji toksycznych, które mogą wywrzeć szkodliwy wpływ na wodę gruntową lub które mogą utrzymywać się w środowisku i ulegać bioakumulacji;
- 6) dla terenów wymagających stosowania urządzeń podczyszczających ścieki opadowe lub roztopowe (np. miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe pojazdów), wymagane jest stosowanie nawierzchni uniemożliwiających przenikanie do gruntu oraz umożliwiających zbieranie ścieków;
- 7) ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych z wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 20. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz, z sieci miejskiej;
- 2) do czasu realizacji układu zbiorowego zaopatrzenia w gaz, dopuszcza się korzystanie z indywidualnych podziemnych zbiorników gazu płynnego;
- 3) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz dla wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 21. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło:

- 1) ustala się docelowe zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej;
- 2) do czasu realizacji sieci i stworzenia warunków podłączenia, dopuszcza się systemy indywidualne oparte na zastosowaniu nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła, np.: paliwa gazowe, płynne, energię elektryczną;
- 3) zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe;
- 4) dopuszcza się zastosowanie nieuciążliwych dla środowiska odnawialnych źródeł ciepła;
- 5) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło dla wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 22. Ustalenia dotyczące gospodarki odpadami:

- 1) obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, technologicznych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 2) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów, w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami;
- 3) gromadzenie i usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności usługowej, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 23. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu, kształtować się będzie na poziomie 900 kW w szczytowych strefach doby, a energii elektrycznej na poziomie 4 000 000 kWh rocznie;
- 2) zaopatrzenie obszaru w wyżej określone potrzeby elektroenergetyczne - z istniejącej na jego terenie stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV Nr 8 - A037, zasilanej z istniejącej kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
- 3) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV w przypadku, gdy względy techniczne uniemożliwią rozbudowę stacji 15/0,5 kV Nr 8 - A037 dla pokrycia docelowego zapotrzebowania obszaru na moc i energię elektryczną; stację należy usytuować jako obiekt wbudowany w zabudowę budynkową terenu, oznaczonego symbolem 1 US (zp, ks, u, e) i zasilany nowymi odcinkami kabli ziemnych średniego napięcia 15 kV, włączonymi do istniejącej sieci kablowej 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu; nowe linie kablowe 15 kV powinny być układane w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych ciągów komunikacyjnych; w przypadku konieczności budowy nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, należy stację wolnostojącą wewnętrzną, dla której należy wydzielić działkę terenu o wymiarach 6 m x 5 m, z możliwością bezpośredniego dojazdu od drogi publicznej;
- 4) do nowej stacji 15/0,4 kV, należy zapewnić bezpośredni dostęp operatora miejscowej sieci elektroenergetycznej; rzeczywiste usytuowanie w zabudowie funkcjonalnej terenu nowej stacji 15/0,4 kV oraz przeprowadzenie nowych kabli 15 kV, z przestrzeganiem warunku określonego w niniejszym punkcie oraz w pkt 3 niniejszych ustaleń, nie będzie wymagało zmiany planu;
- 5) ustalona niniejszym planem rozbudowa sieci elektroenergetycznej, powinna być prowadzona w uzgodnieniu z operatorem tej sieci.

§ 24. Ustalenia w zakresie łączności publicznej:

- 1) ustala się zapewnienie pełnej dostępności do publicznych usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do szerokopasmowego Internetu, poprzez

rozbudowę i modernizację miejscowej sieci telekomunikacyjnej, realizowaną przez uprawnione podmioty; telekomunikacyjna sieć przewodowa powinna być układana jako kablowa, w obrębie linii rozgraniczających ulic, dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych; w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się prowadzenie kabli maksymalnie blisko poza liniami rozgraniczającymi ulic, dróg i innych ciągów lub w maksymalnym zbliżeniu do granic działek, na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;

- 2) ustala się możliwość budowy urządzenia nadawczo-odbiorczego dla lokalnych potrzeb, w zakresie mobilnego dostępu internetowego i usług LTE oraz nowoczesnych systemów telewizji i radiofonii cyfrowej, współpracującego z wieżą nadawczo-odbiorczą w rejonie ul. T. Kościuszki w Bełchatowie.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe planu**

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 UP – US (zp, u, ks, e), ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowa nieuciążliwa;
- 3) przeznaczenie uzupełniające – zielenie urządzone, parkingi, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze, infrastruktura techniczna.

2. Zasady realizacji przeznaczenia:

- 1) możliwość realizacji:
 - a) obiektów sportowych,
 - b) obiektów usługowych o charakterze komercyjnym z zakresu gastronomii, hotelarstwa, ośrodków konferencyjnych,
 - c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 - d) parkingów, w tym parkingów podziemnych, dojazdów niewydzielonych służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowo-rekreacyjnych, zatok postojowych, ciągów pieszych,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) obiektów małej architektury;
- 2) zakaz lokalizacji:
 - a) usług w formie kiosków, obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem,
 - b) działalności uciążliwej,
 - c) obiektów produkcyjnych, przetwórczych, składowych, hurtowego handlu zarówno w budynkach, jak i poza nimi,
 - d) wielkoformatowych nośników reklamowych oraz nośników reklamowych nie związanych z prowadzoną działalnością; urządzenia reklamowe, szyldy nie mogą emitować światła pulsującego, przesłaniać otworów okiennych,

- e) ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych.

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokalizacji zabudowy:

- 1) lokalizacja zabudowy, zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - wg rysunku planu;
- 2) forma zabudowy - dowolna;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - do 70%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 1,2, max. 1,6;
- 5) obowiązek zachowania jednolitej formy zabudowy, w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla całej działki budowlanej;
- 6) warunki dla obiektów istniejących:
 - a) adaptacja nieograniczona istniejącego zainwestowania: hali sportowej, basenu, hotelu, parkingu,
 - b) dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu - adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy,
 - c) dla obiektów o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie terenu - rozbudowa jest uwarunkowana dostosowaniem do wymogów niniejszego planu,
 - d) dla obiektów innych niż przeznaczenie terenu - do czasu dostosowania funkcji, obowiązuje zakaz utrwalania, np.: przebudowy, modernizacji oraz zwiększania stanu zabudowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się jedynie bieżącą konserwację,
 - e) adaptacja nieograniczona istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej (wbudowanej w budynku hali sportowej).

4. Zasady realizacji zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość do najwyższego punktu budynku - do 24,0 m (6 kondygnacji nadziemnych);
- 2) nie wprowadza się ograniczeń wysokościowych dla obiektów wieżowych, masztowych, technologicznych;
- 3) zasady kształtowania dachów:
 - a) kształt dachu - płaski,
 - b) dla hali sportowej - dowolny,
 - c) dla przykryć dachowych o płaszczyznach prostoliniowych i połaciach widocznych na elewacjach, ustala się nachylenie do 40° i przeciwległe połacie o jednakowych nachyleniach (nie dotyczy konstrukcji szedowych).

5. Zasady podziału nieruchomości:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 10;
- 2) podział wtórny możliwy, pod warunkiem:
 - a) dla wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie obsługi komunikacyjnej, poprzez zjazd z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ,
 - b) kąt położenia granic działek 0° lub 90° w stosunku do pasa drogowego,
 - c) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale - 80 m,

- d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 500 m²,
- e) każda wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej,
- f) ograniczenia minimalnej powierzchni działek, nie dotyczą dokonywania podziałów w celu powiększenia nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic.

6. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20%;
- 2) w ramach powierzchni biologicznie czynnej – maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;
- 3) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 22.

7. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury:

- 1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu;
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do istniejącej kanalizacji w przedmiotowym terenie;
- 3) odprowadzenie wód deszczowych - do istniejącej sieci w przedmiotowym terenie;
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0, 4/0, 23 kV;
- 5) zaopatrzenie w gaz - projektowaną siecią z istniejącego gazociągu w przedmiotowym terenie;
- 6) zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu w przedmiotowym terenie;
- 7) parkingi i garaże dla wszystkich budynków, powinny mieścić się na terenie własnej działki;
- 8) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 1KDZ;
- 9) w zakresie łączności publicznej, obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 24.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2US (zp), ustala się przeznaczenie: tereny usług sportu i rekreacji, a w tym:

- 1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleni, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, objekty małej architektury, infrastruktura techniczna.

2. Zasady realizacji przeznaczenia:

- 1) w zakresie usług sportu i rekreacji, dopuszcza się realizację boisk sportowych trawiastych lub o utwardzonej nawierzchni;
- 2) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, zieleni urządzonej;
- 3) dojazdów służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowych.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) adaptacja nieograniczona istniejącego boiska sportowego;
- 2) w ramach zagospodarowania, porządkowania terenów, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, dojazdów służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowo-rekreacyjnych;

- 3) nakaz wyposażenia ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, w przypadku ich urządzania w niezbędnej infrastrukturę techniczną i oświetlenie;

4) zakazuje się:

- a) lokalizacji obiektów budowlanych,
- b) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, z wyłączeniem przenośnych punktów gastronomicznych i kas biletowych,
- c) lokalizowania miejsc parkingowych,
- d) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
- e) umieszczania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością;

5) w zakresie ochrony środowiska i przyrody, obowiązuje:

- a) uzupełnianie zagospodarowania zielenią urządzoną wszystkich wolnych fragmentów terenu,
- b) stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla boisk sportowych, chodników, dojazdów,
- c) segregacja i wywóz odpadów, zgodnie z obowiązującym systemem utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami,
- d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń wewnątrz terenu,
- e) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszej niż 50%.

4. Zasady podziału nieruchomości:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 10.

5. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury:

- 1) poprzez istniejący zjazd z ulicy 1KDG, z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 1KX;
- 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejących i projektowanych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0, 4,0, 23 kV; obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 24.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZP (us), ustala się przeznaczenie: tereny zieleni publicznej urządzonej, a w tym:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - terenowe urządzenia sportowe;
- 3) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze, ścieżki rowerowe, infrastruktura techniczna;
- 4) zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia niż wymienione w pkt 1, 2, 3.

2. Zasady realizacji przeznaczenia, zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach zagospodarowania terenu, ustala się jego porządkowanie z możliwością wprowadzania nowych nasadzeń zieleni oraz małej architektury, np.: murki, ławki, rzeźby, fontanny, place zabaw, oświetlenie;
- 2) w zakresie usług sportu i rekreacji, ustala się możliwość realizacji terenowych urządzeń sporto-

wych na wolnym powietrzu, np.: trawiaste boiska sportowe, trasy biegowe, korty tenisowe;

- 3) od krawędzi istniejącego rowu melioracyjnego (odnoga Rakówki), obowiązuje zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m;
- 4) zakazuje się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych,
 - b) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, z wyłączeniem przenośnych punktów gastronomicznych i kas biletowych,
 - c) lokalizowania miejsc parkingowych,
 - d) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
 - e) umieszczania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością,
 - f) w przypadku realizacji terenowych urządzeń sportowych, zakazuje się wykonywania nawierzchni asfaltowych i betonowych.

3. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

- 1) obowiązuje zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 50%;
- 2) segregacja i wywóz odpadów, zgodnie z obowiązującym systemem utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami.

4. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 17-24;
- 2) obsługa komunikacyjna, poprzez istniejący zjazd z ulicy 1KDG, z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 1KX.

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla układu komunikacyjnego.

1. Ustala się pełną docelową obsługę komunikacyjną obszaru opracowania, poprzez realizację wjazdów (wyjazdów) z istniejącej, przebiegającej fragmentem w granicach obszaru opracowania ulicy 1 Maja, oznaczonej symbolem 1KDZ.

2. Ustala się ograniczoną do istniejących zjazdów obsługę komunikacyjną z ulicy Staszica, oznaczonej symbolem 1KDG, przebiegającej we wschodniej części obszaru opracowania.

3. Ustala się następujące parametry docelowe ulic i ciągów pieszych:

- 1) dla ulicy Staszica oznaczonej symbolem 1KDG:
 - a) klasa główna - G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda),
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rys. planu - 40,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ul. 1 Maja,
 - c) szerokość jezdni - 2 x 7,0 m;
- 2) dla ulicy 1 Maja oznaczonej symbolem 1KDZ:
 - a) klasa zbiorcza - Z 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu),
 - b) południowa linia rozgraniczająca ulicy w odległości 10,0 m od granicy opracowania, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ul. Sta-

szica, zgodnie z rys. planu (cała planowana szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - 20,0 m, z tym że połowa ulicy leży poza jego obszarem),

- c) szerokość jezdni - 7,0 m;
- 3) dla ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem KX - szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rys. planu (8,0-10,0 m).

4. Ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów:

- 1) w terenach funkcji użyteczności publicznej, minimum:
 - a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej,
 - b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,
 - c) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,
 - d) dla obiektów administracji i obsługi finansowej - 7 stanowisk na każde 100 m² powierzchni użytkowej,
 - e) sale widowiskowe - 30 miejsc na 100 użytkowników (widzów),
 - f) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej - dwa stanowiska na każdy obiekt, a ponadto jedno stanowisko na każde 100 m² powierzchni użytkowej,
 - g) w terenach przeznaczonych pod parkingi, liczbę stanowisk, ich rodzaj i wymiary, zgodnie z zapotrzebowaniem i planem zagospodarowania działki, z uwzględnieniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozdział 4 Ustalenia końcowe

§ 29. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, wprowadza się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowaną uchwaleniem planu:

- 1) dla terenu, o którym mowa w § 25 - 30%;
- 2) dla pozostałych terenów - 1%.


§ 30. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie:
Ewa Skorupa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA BEŁCHATOWA SKALA 1:2000**






Załącznik nr 2a
do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.



Załącznik nr 2b
do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.









LEGENDA do planszy podstawowej

OZNACZENIA LINIOWE




	granica obszaru objętego zmianą planu
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania
	nieprzekraczalne linie zabudowy

PRZEZNACZENIE TERENÓW

przeznaczenie podstawowe / (dopuszczalne)


	tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji
	tereny usług, sportu i rekreacji
	tereny zieleni urządzonej
	tereny usług
	tereny stacji transformatorowo - rozdzielczych
	tereny parkingów, garaży
	trasy ciągów pieszych
	trasy ścieżek rowerowych

komunikacja

	tereny ulic głównych
	tereny ulic zbiorczych
	tereny ciągów pieszo - jezdnych

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.



INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(do celów publikacji, załącznik
zmniejszono do skali 1:2000)



Załącznik nr 3b
do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

LEGENDA do planszy infrastruktury technicznej


OZNACZENIA LINIOWE

-  granica obszaru objętego zmianą planu
-  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania



ELEKTROENERGETYKA

-  istniejące kablowe linie rozdzielcze średniego napięcia 15kV
-  projektowane kablowe linie rozdzielcze średniego napięcia 15kV
-  istniejące stacje transformatorowo rozdzielcze 15/0,4 kV
-  projektowane stacje transformatorowo rozdzielcze 15/0,4 kV

ZAOPATRZENIE W WODĘ

-  istniejące sieci wodociągowe

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

-  istniejące sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
-  istniejące sieci kanalizacji deszczowej

ZAOPATRZENIE W GAZ






-  istniejące sieci gazownicze

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO




-  istniejące sieci ciepłownicze

PRZEZNACZENIE TERENÓW

przeznaczenie podstawowe / (dopuszczalne)

-  tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji
-  tereny usług, sportu i rekreacji
-  tereny zieleni urządzonej
-  tereny usług
-  tereny stacji transformatorowo - rozdzielczych
-  tereny parkingów, garaży

komunikacja

-  tereny ulic głównych
-  tereny ulic zbiorczych
-  tereny ciągów pieszo - jezdnych

Załącznik nr 4

do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA
BEŁCHATOWA - DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: 9 MAJA, 1 MAJA, STASZICA
I RZEKĄ RAKÓWKĄ, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR XXXIV/322/05 RADY MIEJSKIEJ
W BEŁCHATOWIE Z DNIA 19 MAJA 2005 R. - DLA CZĘŚCI OSIEDLA OKRZEI**

Projekt zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rz. Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony był do publicznego wglądu w siedzibie Biura Planowa-

nia Przestrzennego w Bełchatowie, w terminie od dnia 10 czerwca 2011 r. do dnia 1 lipca 2011 r., z możliwością składania uwag w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. Do przedmiotowego projektu planu w wyniku jego wyłożenia w terminach jak wyżej, nie złożono uwag.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE FRAGMENTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA BEŁCHATOWA
DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: 9 MAJA, 1 MAJA, STASZICA I RZEKĄ RAKÓWKĄ,
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR XXXIV/322/05 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
Z DNIA 19 MAJA 2005 R. - DLA CZĘŚCI OSIEDLA OKRZEI**

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej, w tym sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.
- Do ważniejszych zadań związanych z porząd-

kowaniem i zagospodarowaniem terenu planu, należą:

- wykupienie nieruchomości do realizacji celów publicznych,
- budowa dróg,
- urządzenie terenów zieleni ogólnodostępnej,
- wybudowanie brakujących odcinków sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Powyższe zadania zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet Miasta i z wykorzystaniem środków zewnętrznych:

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- Funduszu Spółek Miejskich,
- środków udostępnianych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

2954

UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) oraz art. 18

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z