

**POROZUMIENIA:**

- 516** — aneks z dnia 3 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 24 listopada 2006 r. zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie i renegotjacji umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ..... 1486
- 517** — aneks z dnia 9 lutego 2009 r. do porozumienia z dnia 24 listopada 2006 r. w Olsztynie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie i renegotjacji umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ..... 1486

**OBWIESZCZENIA:**

- 518** — Starosty Ełckiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku w 2009 r. .... 1487
- 519** — Starosty Węgorzewskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie w roku 2009. .... 1488

**OGŁOSZENIA:**

- 520** — Nr 1/09 Starosty Bartoszyckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. .... 1488
- 521** — Nr 2/09 Starosty Bartoszyckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej... 1488

**SPRAWOZDANIA:**

- 522** — z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Giżyckiego za rok 2008. 1489
- 523** — z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mrągowskiego za rok 2008. 1491

---

---

**504**

**UCHWAŁA Nr XXII/199/08**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Podlasek Mały,  
Gmina Biskupiec, obejmującego teren działki 9/2.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IX/80/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmującego teren działki 9/2, Rada Gminy Biskupiec stwierdza zgodność niniejszego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec i uchwala, co następuje:

## **Rozdział 1**

### **Zakres obowiązywania planu**

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części w części obrębu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmującego teren działki 9/2, zwany dalej planem.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.

§ 4. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
- 5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych,
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
- 7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
- 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
- 9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej,
- 10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- 2) ustaleń dla terenów górniczych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 5. 1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) przeznaczenie terenów wyrażone symbolami cyfrowymi i literowymi.

3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi obowiązujące strefy skomplikowanych warunków gruntowych wymagające szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz stanowiące ograniczenia w ich użytkowaniu.

4. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

## **Rozdział 2**

### **Przepisy ogólne**

#### **Wyjaśnienie używanych pojęć**

§ 7. Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Biskupcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 4) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, tzn. przekraczać 80% powierzchni całkowitej budynków o tym przeznaczeniu, w łącznej powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie,
- 5) działkach budowlanych nowo wydzielanych – należy przez to rozumieć działki budowlane, które zostały wydzielone po wejściu w życie niniejszej uchwały, w tym działki budowlane powstałe w wyniku rozwiązań przestrzennych niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego układu komunikacyjnego,
- 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linii, których nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowywanego obiektu,

- 7) maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku mierzonej po obrysie murów łącznie z balkonami, loggiami i tarasami do powierzchni działki, na której jest on usytuowany,
- 8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną w planie nieprzekraczalną ilość kondygnacji naziemnych budynku oraz największą odległość pomiędzy poziomem terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń technicznych i gospodarczych a najwyższym punktem przekrycia dachowego,
- 9) minimalnym procentowym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni działki, pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym lub wodami, do całkowitej powierzchni działki,
- 10) strefie skomplikowanych warunków gruntowych - należy przez to rozumieć tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych,
- 11) liniach proponowanych podziałów geodezyjnych - należy przez to rozumieć zalecane w planie (nie stanowiące ustaleń planu) linie podziału na działki budowlane terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

**Przepisy ogólne dotyczące warunków i sposobów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów na całym obszarze objętym planem.**

**§ 8.** Ustala się, że na całym obszarze planu:

- 1) zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; Lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie ważności pozwolenia na budowę,
- 2) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami dla poszczególnych terenów dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolniczego bez prawa zabudowy,
- 3) dopuszcza się realizację wszelkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego granicami planu obiektów i urządzeń a w szczególności: obrony cywilnej, ratownictwa, obiektów obsługi technicznej, urządzeń wodnych i melioracji, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, sięgaczy dojazdowych, zieleni urządzonej, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych na każdym terenie w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) ustala się zakaz realizacji dominant przestrzennych i wysokościowych, w tym masztów telefonii komórkowej.

**§ 9.** Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

**§ 10.** Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej – oznaczone symbolem przeznaczenia MR,
- 2) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem przeznaczenia KDW.

**Rozdział 3  
Ustalenia dla poszczególnych terenów**

**§ 11.** 1. Ustala się, że dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MR, 2.MR obowiązują następujące zasady zagospodarowania i zabudowy:

2. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) ustala się realizację zabudowy rekreacji indywidualnej w formie wolnostojącej,
  - 2) dopuszcza się możliwość lokalizowania parterowych garaży, pod warunkiem dostosowania skali i formy architektonicznej do budynku rekreacji indywidualnej,
  - 3) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych,
  - 4) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- i wielospadowych na budynkach rekreacji indywidualnej i garażach,
  - 5) ustala się nakaz stosowania, w poszczególnych terenach, podobnych typów budynków pod względem wielkości, faktur elewacji, kształtu dachów i kolorystyki,
  - 6) ustala się nakaz stosowania na dachach tradycyjnych materiałów wykończeniowych, w tym dachówkę ceramiczną, gont, strzechę oraz materiały dachówkopodobne i blachę gładką,
  - 7) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków, w tym cegły klinkierowej, ceramicznych okładzin elewacyjnych, drewna, szkła i kamienia, wykluczając możliwość użycia materiałów będących imitacją naturalnych,
  - 8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków rekreacji indywidualnej i garaży:
    - a) dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonego brązu,
    - b) elewacje budynków powinny mieć kolory pastelowe, przy czym dopuszcza się stosowanie barwy białej i jasnoszarej,
  - 9) ustala się zasady realizacji ogrodzeń:
    - a) ogrodzenia od strony dróg publicznych powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,
    - b) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki,

- c) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5 metra od poziomu terenu,
- d) ogrodzenie powinno być ażurowe, powyżej cokołu,
- e) wysokość cokołu nie może przekraczać 0,6 m,
- f) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń,
- g) linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5 m od gazociągu,

10) zakazuje się realizowania reklam i nośników reklamowych.

4. Zasady scalenia i podziałów terenów na działki budowlane:

- 1) dopuszcza się możliwość scalania i podziałów istniejących działek ewidencyjnych, na działki budowlane,
- 2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 1000 m<sup>2</sup>,
- 3) ustala się, że front nowo wydzielanej działki budowlanej ma być nie mniejszy niż 25 m,
- 4) granice nowo wydzielanych działek budowlanych powinny być prostopadłe do linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, z tolerancją do 20°,
- 5) dopuszcza się zainwestowanie nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w pkt 2 wyłącznie:
  - a) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka, z której wydzielony zostanie teren zachowa powierzchnię nie mniejszą, niż określona w pkt 2,
  - b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,
  - c) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydzielanych działek budowlanych,
- 6) dopuszcza się możliwość wydzielania terenów dla wewnętrznego układu komunikacyjnego przy uwzględnieniu następujących zasad:

- a) nowy układ granic zapewni bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
- b) dopuszcza się realizowanie obsługi komunikacyjnej i dostępu do nowo wydzielanych działek budowlanych, poprzez drogi/ulice wewnętrzne stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne lub ustanowienia służebności na nieruchomościach przeznaczonych do zabudowy.

5. Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego:

- 1) ustala się, że minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie może być mniejszy niż 70%,
- 2) ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim istniejącej zieleni wysokiej - pojedynczych drzew oraz zadrzewień przydrożnych,
- 3) wycinkę drzew dopuszcza się wyłącznie w przypadku nieuniknionej kolizji z realizacją budynku rekreacji indywidualnej oraz zapewnienia dojazdu do działki budowlanej i uzbrojenia działki budowlanej w infrastrukturę techniczną,

4) ustala się zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwoświsiskowym,

5) ustala się zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,

6) ustala się zakaz prowadzenia prac pogarszających warunki siedliskowe oraz prowadzących do zanieczyszczania terenów w otoczeniu zabudowy,

7) wprowadza się ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód, oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci infrastruktury gminnej, po ich realizacji,

8) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska,

9) oddziaływanie na środowisko przekraczające dopuszczalne wielkości poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się na terenie działki budowlanej na jakiej jest wytwarzane,

10) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca dla pojemników na odpady w granicach działki budowlanej,

11) ustala się nakaz realizacji ogrodzeń poszczególnych działek budowlanych w sposób umożliwiający migrację drobnej fauny,

12) ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, za wyjątkiem urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych urządzeń infrastruktury technicznej,

13) przyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie progowych wartości poziomów hałasu wskazuje się wartość progową poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej dla godzin dziennych – 60 dB i dla godzin nocnych 50 dB.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ustala się nakaz przeprowadzenia archeologicznego rozpoznania powierzchniowego poszczególnych terenów przed realizacją inwestycji, na wykonanie, którego należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) ustala się nakaz przedstawienia wyników rozpoznania, o którym mowa w pkt 1 Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu wydania odpowiednich warunków konserwatorskich dla dalszego zagospodarowania poszczególnych terenów.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nakaz sytuowania wszelkiej zabudowy, dopuszczonej w ustaleniach szczegółowych, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
- 2) ustala się nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci dachowych 40 do 45° dla budynków rekreacji indywidualnej i garaży,
- 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
  - a) do 8,0 m dla budynków rekreacji indywidualnej (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne),
  - b) do 5,0 m dla garaży (1 kondygnacja nadziemna),
- 4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy – 0,3.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) wskazuje się strefę skomplikowanych warunków gruntowych, oznaczoną na rysunkach planu,
- 2) na terenie strefy, o której mowa w pkt 1 ustala się:
  - a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
  - b) ustala się nakaz zabezpieczenia terenu przed osuwaniem się mas ziemnych.

9. Zasady obsługi infrastruktury:

- 1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5,
- 2) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych wskazanych na rysunku planu oraz dróg publicznych położonych poza granicami planu,
- 3) obsługa infrastrukturą techniczną z istniejącej i projektowanej sieci,
- 4) ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla wszystkich istniejących i nowo wznoszonych obiektów na terenie działki budowlanej w ilości 2 miejsca na 1 budynek rekreacji indywidualnej,
- 5) dopuszcza się przebudowę i realizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych.

#### **Rozdział 4**

##### **Ustalenia komunikacyjne**

**§ 12.** 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych granicami planu poprzez projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDW, 2.KDW oraz drogi publiczne położone poza granicami planu.

2. Ustala się minimalne szerokości dróg wewnętrznych, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami:

1) 1.KDW - 4,0 m - droga stanowi poszerzenie istniejącej drogi położonej poza granicą planu,

2) 2.KDW – 6,0 m.

3. Ustala się minimalne szerokości pasa ruchu dróg oznaczonych symbolami 1.KDW, 2.KDW – 2,50 m.

4. W liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 1.KDW, 2.KDW dopuszcza się:

- 1) realizację chodników,
- 2) realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy.

5. W liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 1.KDW, 2.KDW ustala się zakaz realizacji tablic i znaków reklamowych.

6. Dla dróg oznaczonych symbolami 1.KDW, 2.KDW ustala się:

- 1) nakaz przeprowadzenia archeologicznego rozpoznania powierzchniowego poszczególnych terenów przed realizacją inwestycji, na wykonanie, którego należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 2) nakaz przedstawienia wyników rozpoznania, o którym mowa w pkt 1 Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu wydania odpowiednich warunków konserwatorskich dla dalszego zagospodarowania poszczególnych terenów.

#### **Rozdział 5**

##### **Zasady uzbrojenia terenu**

##### **Zasady ogólne obowiązujące na terenie całego planu**

**§ 13.** 1. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowy nowych sieci infrastruktury technicznej, przy czym nie ogranicza się możliwości przebudowy i rozbudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej w celu dostosowania ich do rozwiązań lokalizacyjnych lub technicznych przyjętych przez gestorów infrastruktury w celu obsługi infrastrukturalnej terenów zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami zabudowy ustalonymi planem oraz terenów położonych poza granicami obszaru objętego niniejszą uchwałą.

2. Ustala się nakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą (właścicielem) drogi, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele w przypadku braku możliwości prowadzenia jak w ust. 2 i po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

##### **Wodociągi i zaopatrzenie w wodę**

**§ 14.** 1. Ustala się zaopatrzenie obszaru planu w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o istniejące ujęcia wody położone w granicach planu oraz inne, znajdujące się poza granicami planu.

2. Niezależnie od zasilania, z sieci wodociągowej należy przewidzieć zaopatrzenie ludności w wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

### Kanalizacja

**§ 15.** 1. Ustala się objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej projektowanej zabudowy.

2. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie nieczystości w atestowanych i szczelnych podziemnych zbiornikach na nieczystości.

3. Ustala się zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych:

- 1) z terenów zabudowy rekreacji indywidualnej powierzchniowo na teren własnej działki,
- 2) z dróg wewnętrznych, do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub studni chłonnych, przy czym na inwestorów nakłada się obowiązek wyboru najbardziej korzystnego sposobu odprowadzania tych wód przy uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania powodzi i suszy,
- 3) dopuszcza się retencję wód deszczowych w oparciu o urządzenia położone poza granicą planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wód deszczowych.

5. Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, przekraczających swoją ilością chłonność gruntu, do zbiorników retencyjnych, przed ich odprowadzeniem do odbiorników.

6. Ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem wód opadowych.

### Elektroenergetyka

**§ 16.** 1. W odniesieniu do zasad dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) nakaz podłączenia do sieci elektroenergetycznej wszystkich działek budowlanych i budynków, oraz realizacji przyłączy umożliwiających pobór energii w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
- 2) dopuszczenie zasilania w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych,
- 3) dopuszczenie realizowania sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w miarę możliwości jako podziemnej,
- 4) dopuszczenie realizowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych na całym obszarze objętym planem w miejscach nie kolidujących z ustaleniami szczegółowymi.

2. W odniesieniu do zasad dotyczących sieci energetycznych: średniego i niskiego napięcia SN i NN:

- 1) istniejących:

- a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za pośrednictwem linii średniego napięcia połączonych z obiektami Głównego Punktu Zasilania,
- b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,
- c) dopuszczenie prowadzenia napowietrznych linii SN i NN na wspólnych słupach w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,
- d) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz stacji transformatorowych SN/NN w wykonaniu wewnętrznym w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,
- e) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci w ramach opracowania projektów budowlanych, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,

2) projektowanych:

- a) nakaz zapewnienia zasilania stacji transformatorowych za pośrednictwem linii średniego napięcia połączonych z obiektami Głównego Punktu Zasilania,
- b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrębie linii rozgraniczających drogi,
- c) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyległych za zgodą władającego,
- d) dopuszczenie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w sytuacjach powstałych na skutek wystąpienia kolizji zamierzeń inwestycyjnych z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
- e) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyległych za zgodą władającego,
- f) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci w ramach opracowania projektów budowlanych, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
- g) dopuszczenie budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii średniego i niskiego napięcia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w całym obszarze objętym planem, w miejscach nie kolidujących z ustaleniami szczegółowymi.

3. W odniesieniu do zasad dotyczących potrzeb lokalizacyjnych nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV:

- 1) nakaz zapewnienia bezpośredniego dostępu od drogi publicznej,
- 2) ograniczenie minimalnej wielkości wydzielanej działki – 6 m x 5 m,
- 3) dopuszczenie możliwości realizacji na całym obszarze objętym planem w miejscach nie kolidujących z ustaleniami szczegółowymi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

### Gazownictwo

**§ 17.** 1. Dopuszcza się zaopatrzenie projektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o istniejącą poza granicami planu sieć średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

2. Wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

3. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, w odległości min. 0,5 m od tych linii oraz sytuowania punktów redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych zabudowanych posesji w ogrodzeniach od strony ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami określonymi przez Zarządcę sieci.

4. Szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym siecią gazową.

#### **Usuwanie nieczystości stałych i płynnych**

**§ 18.** 1. Ustala się, że odpady stałe będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych wskazane przez Wójta Gminy, zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.

2. Ustala się zapewnienie warunków segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującego w tym zakresie.

3. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących i nowych obiektów do sieci kanalizacji.

4. Tymczasowo ścieki sanitarne winny być wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

#### **Ciepłownictwo**

**§ 19.** 1. Ustala się, że projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu w oparciu o czynniki grzewcze czyste ekologicznie: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym stałe.

#### **Telekomunikacja**

**§ 20.** 1. Ustala się zaopatrzenie istniejących i projektowanych budynków w sieć telekomunikacyjną doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć.

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej opartej na systemach radiowych.

#### **Rozdział 6**

#### **Przepisy przejściowe i końcowe**

**§ 21.** Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

**§ 22.** Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami MR,

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDW.


**§ 23.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**§ 24.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy.

**§ 25.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Czapliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/199/08  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 29 grudnia 2008 r.



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/199/08  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### **Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rady Gminy Biskupiec rozstrzyga, w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmującego teren działki 9/2, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, co następuje:

**§ 1.** Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia w/w projektu ze względu na brak wniesienia uwag.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/199/08  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### **Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.**

**§ 1.** W związku w przyjętym przeznaczeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Podlasek Mały, Gmina Biskupiec, obejmującego teren działki 9/2, na terenie objętym granicami planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, obejmujące realizację dróg publicznych, usług publicznych oraz budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, realizację oświetlenia dróg znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

**§ 2.** W związku z brakiem inwestycji, o których mowa w § 1 Rada Gminy Biskupiec nie rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

## **505**

**UCHWAŁA Nr XXVII/443/08**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 29 grudnia 2008 r.**

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg w obrębie geodezyjnym Wilnowo.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i obszary wiejskie” Rada Miejska w Morągu uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg w obrębie geodezyjnym Wilnowo,

#### **Rozdział 1** **Przepisy dotyczące całego opracowania**

**§ 1.** Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg w obrębie geodezyjnym Wilnowo obejmujący obszar o w granicach określonych w uchwale Nr XLV/616/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2006 roku ograniczony jest:

- od północy granicę stanowi granica gminy Morąg z gminą Miłakowo – obręb Boguchwały;
- od zachodu granicę stanowi brzeg jeziora Narie;
- wschodnią granicę stanowią kompleksy leśne i tereny rolne;
- od południa zasięg pracowania planu zamykają tereny kolejowe oraz tereny leśne,

ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju