

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIX/136/09
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 listopada 2009 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego**

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

Rynek oraz kwartał zabudowy pomiędzy Rynkiem i ulicami: Okurzałego, Floriana i Senatorską - nie wniesiono uwag dotyczących w/wym. projektu planu.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIX/136/09
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 listopada 2009 r.

**Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania**

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Rynek oraz kwartał zabudowy pomiędzy Rynkiem i ulicami: Okurzałego,

Floriana i Senatorską nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta.

277

UCHWAŁA NR LIX/137/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 27 listopada 2009 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta
Skierniewice położony przy ul. H. Sienkiewicza (nieruchomości o numerach: 10, 12 i 14)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) i w związku z uchwałą Nr XLVI/166/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego - Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego przy ulicy H. Sienkiewicza (nieruchomości o numerach: 10, 12 i 14) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograniczony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodległości i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz.Urz. Woje-

wództwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z późn. zm.), która dotyczy terenu oznaczonego w tym planie symbolem 9.17.

2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą zostały określone na rysunku zmiany planu w skali 1:1000.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Numer 1, którego treść obowiązującą stanowią:
 - a) granice obszaru objętego zmianą planu,
 - b) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem literowym dotyczącym przeznaczenia,
 - c) linie rozgraniczające terenu,
 - d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających,
 - e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - f) obowiązujące linie zabudowy,
 - g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy,
 - h) zwymiarowanie linii zabudowy,
 - i) oznaczenie budynku wskazanego do ochrony konserwatorskiej;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Numer 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik Numer 3.

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala się 30% stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 4. 1. Ileż w uchwale jest mowa o:

- 1) obszarze zmiany planu - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszej zmiany planu;
- 2) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjnego;
- 3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, dla których zostały określone niniejszą zmianą planu różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, i które zostały oznaczone w tekście oraz na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym;
- 4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku zmiany planu linię ciągłą, dzielącą obszar zmiany planu na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) granicy obszaru objętego zmianą planu oznaczonej na rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie rozgraniczające, przy których wykreślono symbol granicy obszaru objętego zmianą planu;
- 6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznaczeniem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą planu zespół działań możliwych do realizacji w

terenie, i które zostały oznaczone w tekście i na rysunku zmiany planu symbolem literowym;

- 7) dopuszczeniu określonej zabudowy i zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć uprawnienia do wykonania tych obiektów budowlanych lub tych form zagospodarowania, które wykraczają poza zakres działań ustalonych jako przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu;
- 8) zabudowie mieszkaniowej, oznaczonej symbolem „M” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych budynków mieszkalnych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w szczególności technicznymi, gospodarczymi, garażami, a także dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;
- 9) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem „U” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz budowy zaprojektowanych obiektów budowlanych służących, wyłącznie, działalności w zakresie: administracji, kultury, edukacji, nauki, ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów opieki), obsługi finansowej, poczty, handlu, hotelarstwa, gastronomii, sportu i rekreacji, oraz usług bytowych, świadczonych bezpośrednio na rzecz ludności, takich jak: krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabinety lekarskie i gabinety przeznaczone do nauczania, usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, oraz inne o podobnym charakterze, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w szczególności technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garażami, a także dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;
- 10) zabudowie usługowej – nauka, oznaczonej symbolem „UON”, należy przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych obiektów budowlanych służących działalności z zakresu edukacji i nauki z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w szczególności technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;
- 11) zasadach i warunkach zagospodarowania – należy przez to rozumieć określone zmianą planu wymagania stawiane przy realizacji przeznaczenia terenu;
- 12) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymo-

- gi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
- 13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w której może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych na rysunku elementów zagospodarowania terenu i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, zadaszenie wejścia, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, jeśli przekroczenie to nie jest większe niż 1,3 m;
 - 14) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w której obowiązkowo należy usytuować ścianę frontową budynku (lub jej fragment) - bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy takich elementów architektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, zadaszenie wejścia, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, jeśli przekroczenie linii zabudowy nie jest większe niż 1,3 m;
 - 15) pierzei – należy przez to rozumieć ciąg elewacji frontowych, stanowiących jedną stronę placu, ulicy lub ciągu pieszego, traktowany jako całość przestrzenna;
 - 16) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć obowiązek umieszczenia obydwu ścian szczytowych, na całej jej powierzchni, bezpośrednio przy granicach z działkami sąsiednimi;
 - 17) wnętrzu działki – należy przez to rozumieć ten fragment nieruchomości (działki budowlanej), który położony jest poza częścią przewidzianą do zabudowy pierzejowej lub zabudowy usytuowanej w linii zabudowy określonej w niniejszej zmianie planu;
 - 18) udziale powierzchni biologicznie czynnej terenu (lub działki) - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyrażony w procentach) ustalony niniejszym planem dla wyodrębnionego terenu lub działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z wodą powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetacją, przez powierzchnię całego terenu lub działki budowlanej;
 - 19) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki) – należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalany niniejszą zmianą planu dla wyodrębnionego terenu lub działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na tym terenie lub działce budowlanej przez powierzchnię tego terenu lub działki budowlanej;
 - 20) zachowaniu budynków – należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących budynkach przebudowy i remontów, w tym termomodernizacji, także dobudowy wiatrołapów, urządzeń dla niepełnosprawnych oraz szynów dźwigowych, przy jednoczesnym zakazie odbudowy oraz rozbudowy i nadbudowy w celu zwiększenia powierzchni podstawowej budynku;
 - 21) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych – należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych;
 - 22) wysokości budynków określonej w metrach – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyższej położonej górnej powierzchni przekrycia;
 - 23) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;
 - 24) kiosku – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, parterowy i o powierzchni zabudowy do 12 m², włącznie.
2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa według stanu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu.
- ## Rozdział 2
- ### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązujące na całym obszarze zmiany planu
- § 5.** Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
- 1) linie rozgraniczające terenu należy identyfikować w oparciu o punkty identyfikacyjne (wskazane na rysunku zmiany planu naniesienia wynikające z treści mapy zasadniczej) i przebieg linii granicznych działek gruntu - jako linie pokrywające się z tymi elementami rysunku zmiany planu;
 - 2) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne określa się na rysunku zmiany planu punktami identyfikacyjnymi (wskazane naniesienia wynikające z treści mapy zasadniczej);
 - 3) obowiązują następujące standardy kształtowania zabudowy, dotyczące elementów budynku w pierzei oraz wystroju architektonicznego w pierzei:
 - a) wysokość posadzki parteru budynku wyniesiona maksymalnie 0,30 m nad poziom chodnika,

- b) wysokość ścianki kolankowej poddasza do 1,0 m,
 - c) bramy wjazdowe w pierzei drewniane lub żelazne – kowalskie,
 - d) stosowanie wyłącznie krat zwijanych, z kaseta umieszczoną w grubości ściany, jako zewnętrznego projektowanego zabezpieczenia otworów w pierzei,
 - e) elewacje budynków tynkowane tynkami szlachetnymi lub półszlachetnymi, gładkimi lub nakrapianymi,
 - f) umieszczanie reklam na elewacjach podlega rygorom ochrony konserwatorskiej określonym w przepisach odrębnych;
- 4) przy realizacji remontów, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków istniejących oraz wykonywaniu nowych budynków, obowiązują zakazy:
- a) wykańczania elewacji z wykorzystaniem płytek ceramicznych, elementów winylowych, blaszanych, itp.,
 - b) stosowania na elewacji w pierzei: loggi, balkonów o łącznej długości przekraczającej 30% długości kondygnacji, lukarn o łącznej szerokości przekraczającej 50% długości elewacji, lukarn o spadku zaczynającym się w kalenicy dachu, otworów okiennych powyżej parteru, których suma szerokości przekracza 50% długości elewacji, otworów okiennych powyżej parteru, których szerokość przekracza 80% wysokości, okien o podziale innym niż symetryczny, względem ich osi pionowej,
 - c) wykonywania na parterze elewacji w pierzei otworów okiennych i drzwiowych o łącznej szerokości przekraczającej 70% długości elewacji w pierzei,
 - d) wykonywania okien w ściankach kolankowych o powierzchni większej niż 0,4 m²,
 - e) wykonywania skrzynek przyłączy gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wystających poza powierzchnię lica elewacji budynku w pierzei,
 - f) wykonywania skrzynek przyłączy gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych w budynkach zabytkowych na elewacjach w pierzei,
 - g) wykonywania na elewacji w pierzei wielokolorowego malowania, stosowania ostrych kolorów na elewacjach budynków ze sobą sąsiadujących oraz skomplikowanego boniowania;
- 5) od strony ulic obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,6 m, o wypełnieniu powierzchni powyżej 20% oraz z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 6) obowiązuje zakaz realizacji kiosków i tymczasowych obiektów budowlanych (za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) w pasie terenu zawartym pomiędzy linią zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy;
- 7) obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m².
- § 6.** Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości na działki budowlane:
- 1) wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych winny być dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, przy zachowaniu wymogów niniejszej zmiany planu i przepisów odrębnych;
 - 2) wymagane jest zachowanie wartości użytkowych wszystkich fragmentów terenu w zakresie dokonania podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości;
 - 3) na obszarze zmiany planu nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
- § 7.** Wyodrębnione w niniejszej zmianie planu tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wskazuje się jako następujące rodzaje terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:
- 1) teren oznaczony symbolem 9.132. – to „teren przeznaczony pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;
 - 2) teren oznaczony symbolem 9.133. – to „teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe”.
- § 8.** Ustala się zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- 1) obszar zmiany planu położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, to jest w strefie ochrony zasadniczych elementów rozplanowania przestrzeni miejskiej, obejmującej kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: H. Sienkiewicza i J. Lelewela. W obrębie strefy podlegają ochronie wartości historyczne: rozplanowania ulic, linii zabudowy i systemu parcelacji, także historyczna zabudowa i zabudowa tradycyjna. Realizacja działań w obszarze wymaga zachowania standardów, warunków i zakazów przy realizacji budynków oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu, które zostały zawarte w przepisach odrębnych oraz w przepisach niniejszej uchwały;
 - 2) na rysunku zmiany planu oznaczono następujące budynki zabytkowe:
 - a) budynek (willa) przy ul. Sienkiewicza 14 - wpisany do rejestru zabytków decyzją numer 760 z dnia 10 stycznia 1985 r.,
 - b) budynek przy ul. Sienkiewicza 12 – wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków (wskazany do ochrony konserwatorskiej);
 - 3) roboty budowlane podejmowane w budynku zabytkowym, o których mowa w pkt 2 lit. „a”, podlegają rygorom ochrony konserwatorskiej, określonym w przepisach odrębnych;
 - 4) w budynku zabytkowym, o którym mowa w pkt 2 lit. „b”, ochronie podlega bryła i wystrój zewnętrzny;

trznego budynku, roboty budowlane przy budynku podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 9. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 10. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 11. Dostępność komunikacyjną do terenów zapewnia ulica H. Sienkiewicza, a do terenu o symbolu 9.132. również ulica J. Lelewela.

§ 12. Ustala się zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) wyposażenie terenów zabudowy obejmuje sieci i urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków bytowych, odprowadzenia wód opadowych i telekomunikacyjne;
- 2) dopuszczalne jest wyposażanie terenu w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń zmiany planu oraz przepisów odrębnych;
- 3) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
- 4) odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
- 5) odprowadzenie wód opadowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów odrębnych;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną z wykorzystaniem stacji transformatorowych ze średniego na niskie napięcie, położonych poza obszarem zmiany planu;
- 7) zaopatrzenie w energię ciepłą – z wykorzystaniem zewnętrznych sieci: ciepłej, gazowej, elektroenergetycznej lub w oparciu o inne źródła ciepła, z preferencją dla niewęglowych czynników ciepła;
- 8) usuwanie odpadów komunalnych - w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów (z uwzględnieniem segregacji i selektywnej zbiórki odpadów) w celu ich przygotowania do transportu do miejsc składowania, odzysku lub unieszkodliwiania.

Rozdział 3

Zasady i warunki zagospodarowania terenów wyodrębnionych w planie

§ 13. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 9 – „Centrum” wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Ustala się teren o symbolu 9.132. (nieruchomość przy ul. H. Sienkiewicza nr 10 i 14), dla któ-

rego określa się:

- 1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa – nauka (symbol UON);
- 2) zasady i warunki zagospodarowania:
 - a) dopuszcza się w ramach zagospodarowania określonego przeznaczeniem terenu wprowadzenie zabudowy o funkcji mieszkaniowej, przy spełnieniu warunku że łączna powierzchnia użytkowa takich budynków (części budynków) nie przekroczy 10% powierzchni użytkowej budynków przewidzianych do wykonywania funkcji edukacji i nauki,
 - b) roboty budowlane podejmowane przy budynku oznaczonym na rysunku zmiany planu jako „zabytek wpisany do rejestru zabytków” – podlegają rygorom ochrony konserwatorskiej ustanowionym w przepisach odrębnych,
 - c) wysokość budynków - do 12 m,
 - d) kąt nachylenia połaci dachowych na budynkach – do 40°,
 - e) wskaźnik zabudowy terenu – nie większy niż 0,6,
 - f) udział powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 20% powierzchni terenu,
 - g) obowiązuje wyposażenie w stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 10.

3. Ustala się teren o symbolu 9.133. (nieruchomość przy ul. H. Sienkiewicza nr 12), dla którego określa się:

- 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa (symbol „M”) i zabudowa usługowa (symbol „U”);
- 2) zasady i warunki zagospodarowania:
 - a) roboty budowlane podejmowane przy budynku oznaczonym na rysunku zmiany planu jako „wskazany do ochrony konserwatorskiej” – podporządkowane są wymaganiom ochrony w zakresie określonym w § 8 pkt 4 niniejszej uchwały oraz nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach zawartych w przepisach odrębnych,
 - b) teren stanowi jedną działkę budowlaną,
 - c) obowiązuje zabudowa pierzejowa, której głębokość ustala się w wymiarze od 10 m do 14 m (licząc od linii granicznej pasa ulicy H. Sienkiewicza), obowiązuje zabudowa pierzejowa, której głębokość ustala się w wymiarze od 10 m do 14 m (licząc od linii granicznej pasa ulicy H. Sienkiewicza),
 - d) budynek w pierzei o wysokości od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie wyższy niż 12 m, budynek w pierzei o wysokości od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, i nie wyższy niż 12 m,
 - e) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych sytuowanych we wnętrzu działki nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku w pierzei lub dopuszczalnej wysokości budyn-

- ku w pierzei,
f) wysokość budynków pozostałych (nie wymienionych w lit. „e” i „d”) – do 5 m,
g) kąt nachylenia połaci dachowych na budynkach – do 40⁰,
h) wskaźnik intensywności zabudowy terenu – nie większy niż 0,6,
i) udział powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 20% powierzchni terenu,
j) obowiązuje wyposażenie w stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w liczbie odpowiadającej 1 mieszkaniu – co najmniej 1 miejsce postojowe (w tym, stanowiska w garażu).

Rozdział 4 **Postanowienia końcowe**

§ 14. Tracą moc obowiązującą ustalenia miej-


scowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograniczony ulicami M. Rataja, Al. Niepodległości i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. w Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2002 r. Nr 296, poz. 3522, z późn. zm.), dotyczące obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Mariusz Dziuda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/137/09
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 listopada 2009 r.



MIASTO SKIERNIEWICE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Fragment miasta położony przy ul. H.Sienkiewicza
(nieruchomości o numerach: 10,12, i 14)

skala 1:1000



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/137/09
Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r.




LEGENDA

---	symbol granicy obszaru objętego zmianą planu
9.132.UON.	tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem ich przeznaczenia
—	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
○	punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
▲	przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy
▲	przebieg obowiązujących linii zabudowy
●	punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy
▨	budynek wpisany do rejestru zabytków
▨	budynek wskazany do ochrony konserwatorskiej (niewpisany do rejestru zabytków)
~	granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej
^	granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej

SYMBOLE PRZEZNACZENIA TERENÓW

M	– zabudowa mieszkaniowa
U	– zabudowa usługowa
UON	– zabudowa usługowa–nauka



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/137/09
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Skierniewicach przy

ulicy Sienkiewicza (nieruchomości o numerach 10, 12 i 14) - nie wniesiono uwag dotyczących w/wym. projektu planu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/137/09
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Skierniewicach przy ul. H. Sienkiewicza (nie-

ruchomości o numerach 10,12 i 14) nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta.

278

UCHWAŁA NR LIX/139/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) i w związku z uchwałą Nr XLI/141/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego - Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie skrzyżowania ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograniczony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodległości i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz.Urz. Woje-